



Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Regularização de terreno para as cotas de trabalho, com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado	m2	730,49
2	2	Espalhamento e compactação de tout-venant de 1ª, com uma espessura de ± 10 cm após compactação, em base para regularização das cotas	m2	730,49
3	3	Assentamento de pavê do tipo "holanda" da artebel, sobre uma camada de areia/ pó de pedra c/0,10m de espessura, incluindo refechamento de juntas c/ traço seco de areia e cimento	m2	730,49
4	4	Aplicação de lancil passeio, " LPA 2015-C1000, 20*15*12 "	m	51,8