

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação		
1	1.1	Fresagens em pavimento betuminoso existente com 0,06 m de profundidade e preenchimento com mistura betuminosa densa antecedida de rega de colagem, à taxa de 0,5 Kg/m ² .	m ²	5040,72
2	1.2	Saneamentos em pavimento betuminoso existente, com 0,46 m de profundidade, escavação e transporte a vazadouro adequado, preenchimento com 0,40 m de ABGE, com características de base, rega de impregnação, à taxa de 1,2Kg/m ² e 0,06 m de macadame betuminoso.	m ²	5
3	1.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 de espessura, após compactação, incluindo limpeza com vassoura mecânica, rega de colagem ou impregnação, com emulsão betuminosa adequada, todos os trabalhos e fornecimentos.	m ²	9680,639 99999999 9
4	1.4	Levantamento e reaplicação, em passeadeiras existentes, de calçada grossa em cubos de calcário sobre camada de base em pó de pedra com 0,10m de espessura, com uma dosagem de 100 Kg de cimento/m ³ de pó-de-pedra e juntas betumadas a traço de cimento, todos os trabalhos e fornecimentos, incluindo movimentos de terras em abertura de caixa.	m ²	22
	2	Infraestruturas afetadas		
	2.1	Levantamento de tampas, circulares ou quadradas, válvulas e grelhas sumidouro para cotas finais, incluindo remates com mistura betuminosa adequada, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.		
5	2.1.1	Tampas de saneamento metálicas.	UN	41
6	2.1.2	Tampas de Telecomunicações metálicas.	UN	1
7	2.1.3	Sarjetas ou sumidouros.	UN	44
8	2.1.4	Válvulas da rede de águas.	UN	5
9	2.1.5	Válvulas da rede de gás.	UN	24
	3	Sinalização		
	3.1	Sinalização horizontal, incluindo pré-marcação:		
	3.1.1	Marcas Longitudinais:		
10	3.1.1.1	Eixo em linha branca contínua com 0,12 m de largura.	ml	825
11	3.1.1.2	Eixo em linha branca mista com 0,12 m de largura.	ml	375
12	3.1.1.3	Barras de paragem.	m ²	66
13	3.1.1.4	Passadeira para peões	m ²	24
14	3.2	Fornecimento e aplicação de Marcador de Pavimento Solar SR-15, da Habidom, ou equivalente, todos os trabalhos e materiais.	UN	24
	4	Estaleiro		
15	4.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, sinalização temporária dos trabalhos, implementação do plano de segurança e saúde (PSS) e do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).	vg	1