

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação		
1	1.1	Limpeza de bermas, valetas e serventias existentes, incluindo remoção de sobrantes a vazadouro do empreiteiro.	ml	1820
2	1.2	Fresagens em pavimento betuminoso existente com 0,06 m de profundidade e preenchimento com mistura betuminosa densa antecedida de rega de colagem, à taxa de 0,5 Kg/m2.	m2	60
3	1.3	Fornecimento e aplicação de camada de ABGE, com características de base, numa espessura de 0,10m, após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais	m2	826
4	1.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,06 de espessura, após compactação, incluindo limpeza com vassoura mecânica, rega de colagem ou impregnação, com emulsão betuminosa adequada, todos os trabalhos e fornecimentos.	m2	9594,15
5	1.5	idem, idem, com 0,05m de espessura após compactação.	m2	5215,29
	2	Sinalização		
	2.1	Sinalização Vertical:		
	2.1.1	Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação e peças de ligação:		
	2.1.1.1	Placas indicadoras de direção:		
6	2.1.1.1.1	Com a designação \"Quatro Lagoas\" direita	UN	1
7	2.1.1.1.2	Com a designação \"Quatro Lagoas\" esquerda	UN	1
8	2.1.1.1.3	Com a designação \"Cotas\" direita	UN	1
9	2.1.1.1.4	Com a designação \"Cotas\" esquerda	UN	1
10	2.1.1.1.5	Com a designação \"Vale Centeio\" direita	UN	1
	2.2	Sinalização horizontal, incluindo pré-marcação		
	2.2.1	Marcas Longitudinais:		
11	2.2.1.1	Eixo em linha branca contínua com 0,12 m de largura.	ml	400
12	2.2.1.2	Eixo em linha branca mista com 0,12 m de largura.	ml	400
	3	Estaleiro		
13	3.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, sinalização temporária dos trabalhos, implementação do plano de segurança e saúde (PSS) e do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).	vg	1