

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ANDAIMES		
	1.1	Montagem e desmontagem de andaime de fachada até 30m de altura, incluindo rede de protecção, escadas de acesso, guarda corpos e rodapés		
1	1.1.1	Área do andaime por tramo	m2	195
2	1.1.2	Área do andaime por pilar	m2	558,6
	2	REPARAÇÃO DE TUBAGENS		
	2.1	Limpeza e tratamento superficial de protecção anticorrosiva para elementos de aço através de aplicação de primário anticorrosivo à base de resina epóxi e fosfato de zinco, aplicado em duas demãos para obtenção de uma espessura de 165 µm.		
3	2.1.1	Tubo de abastecimento de água FFD Ø150	m2	43,55
4	2.1.2	Tubo de abastecimento de água FFD Ø200	m2	52,06
5	2.1.3	Tubo de escoamento de águas residuais FFD Ø700	m2	253,39