

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo construção da plataforma de trabalho e de implantação do estaleiro	vg	1
2	1.2	Implementação em obra do plano de Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição (RCD), conforme normas em vigor	vg	1
3	1.3	Elaboração do projecto e implementação em obra do plano de Higiene e Segurança, conforme normas em vigor	vg	1
	2	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL		
4	2.1	Movimentos de terra para execução de maciço na frente do posto de abastecimento	vg	1
5	2.2	Execução de laje em betão vassourado com 3.00x5.00x0.15 m, incluindo endurecedor de superfície	vg	1
6	2.3	Fornecimento e colocação de guia de 15, de remate da laje, incluindo fundação em betão	m	11
7	2.4	Fornecimento e colocação de canaletas de recolha das águas oleosas (canal e grelha FF D400 / 20 cm)	m	8
8	2.5	Fornecimento e colocação de caixa de recolha de sólidos com fundo de areia	UN	1
9	2.6	Fornecimento e instalação de separador de hidrocarbonetos de águas residuais oleosas, tipo Ecodepur Depuroil NS3 ou equivalente, incluindo caixa de acesso	UN	1
10	2.7	Fornecimento e colocação, incluindo abertura e tapamento de vala, de tubo em pvc DIN 110 para ligação da caixa de recolha ao saneamento e da saída da bomba até à caixa de areia	m	20
11	2.8	Fornecimento e instalação de caixa de recolha de amostras	UN	1