

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Prevenção e Gestão de Resíduos de construção e demolição		
1	1.1	Montagem, manutenção de estaleiro devidamente vedado e sinalizado, assim como implementação do plano de segurança e saúde, e recolha selectiva de resíduos para reciclagem, incluindo limpeza e arranjo paisagístico da área afectada após desmontagem e todos os fornecimentos e trabalhos necessários.	vg	1
2	1.2	Desmontagem de Estaleiro.	vg	1
3	1.3	Limpeza geral de fim de obra	vg	1
	2	Implantação		
4	2.1	Piquetagem e implantação topográfica inicial incluindo acompanhamento durante a execução de obra (se necessário)	vg	1
	3	Preparação do Terreno Limpezas Abates		
5	3.1	Limpeza, remoção, podas e condução a vazadouro de manchas de vegetação, lixos e entulhos, que se encontrem na área de intervenção, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1
	4	Estruturas		
	4.1	Movimento de Terras		
	4.1.1	Escavação para abertura de fundações, considerando a quantificação nos sub-artigos seguintes, cluindo carga e descarga em vazadouro autorizado e regularização do terreno às cotas necessárias.		
6	4.1.1.1	Em sapatas de muros	m3	33,84
	4.2	Fornecimento e execução de betão de limpeza c/0,30x0,10m, em bases de fundações previamente limpas e compactadas.		
7	4.2.1	Em sapatas de muros	m3	11,28
	4.3	Fornecimento e execução de betão C20/25 c/ 0,30x0,20m, incluindo cofragem e descofragem quando necessário.		
8	4.3.1	Em sapatas	m3	22,56
9	4.3.2	Em pilares (armados 4Ø12 + estribos)	m3	9,56
	5	Alvenaria		
	5.1	Execução de alvenarias em blocos de 20cm, travados, assente com argamassa de cimento e areia		
10	5.1.1	Em muros com 60cm de altura (3 fiadas de blocos)	ml	276
11	5.1.2	Em muros com 100cm de altura (5 fiadas de blocos)	ml	100
	6	Revestimento, Capeamento e Pinturas		
12	6.1	Realização de salpico grosso com cimento branco (lado exterior e superior) em muros a construir	m2	300,8
13	6.2	Execução de meio fio armado com 2xØ8mm na parte superior do murete	ml	376