

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PAVIMENTAÇÃO		
1	1.1	Abertura e/ou regularização e compactação de caixa, para faixa de rodagem e valetas, incluindo, se necessário, pequenos reajustamentos em perfil transversal, prévia limpeza de toda a vegetação existente e transporte a depósito de todos os produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro.	m2	1100
2	1.2	Fornecimento e aplicação de cubos de granito de 2ª escolha, na faixa de rodagem e valetas, de cor azul, uniforme, aplicados sobre almofada de saibro de boa qualidade com 5cm de espessura, incluindo fiada dupla recobrimento com o mesmo material e compactação a cilindro.	m2	1100
3	1.3	Fornecimento e execução de cinta de travamento em betão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	m	30
	2	DRENAGENS		
4	2.1	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em serventias, com diametro de 315mm, incluindo envolvimento em betão com espessura não inferior a 10cm, e todo o movimento de terras e trabalhos necessários à sua correta execução.	m	12