

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos para garantir a boa execução da empreitada, assim como, a mobilização de todos os meios necessários, gestão de resíduos e procedimentos de higiene e segurança	vg	1
	2	REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS E PAREDE BATE BOLAS		
2	2.1	Preparação do pavimento betuminoso para receber pintura, com aplicação de camada de regularização, compatível com a base betuminosa existente, em depressões e zonas fissuradas, assim como, lixagem, limpeza e lavagem de toda a área	m2	1362
3	2.2	Preparação de pavimento e parede bate bolas em betão para receber pintura, incluindo lixagem, limpeza e lavagem de toda a área	m2	74
	3	PINTURA		
4	3.1	Fornecimento e aplicação de camada superior de pavimento sintético, com duas demãos de resinas específicas para a prática de desportos ao ar livre, incluindo marcação das linhas de jogo nos dois campos de ténis	m2	1362
5	3.2	Fornecimento e aplicação de revestimento bi-componente epoxi, com duas demãos, na pintura do pavimento e parede bate-bolas, com acabamento acetinado, incluindo marcação da linha de rede	m2	74