

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Isolamento Termico		
1	1.1	Fornecimento e aplicação de isolamento térmico na cobertura tipo clima Pro T-380 60 mm, ou equivalente incluindo ripa metálica, tipo cobert HYPER 200 SK2 ou equivalente e todos os acessórios e trabalhos para um bom acabamento	m2	418
2	1.2	Fornecimento e aplicação de placas tipo OSB ou equivalente com 22 mm para aplicação na cobertura das mansardas	m2	80
	2	Caixilharias/Serralharias		
	2.1	Desmontagem de janelas existentes e fornecimento e aplicação de janelas de sótão tipo Velu novas, incluindo remates em madeira e todos os acessórios para um bom		
3	2.1.1	Janelas tipo Velux ou equivalente com 0,55x0,98 abertura manual, com proteção solar, com rufos	UN	3
4	2.1.2	Janelas tipo Velux ou equivalente com 0,78x0,98 abertura manual, com proteção solar, com rufos	UN	2
	3	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
5	3.1	Implementação do plano de segurança e de todas as normas aplicáveis à segurança da obra.	vg	1
6	3.2	Montagem, construção, desmontagem, demolição e manutenção do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada e a sinalização temporária de trabalhos, conforme o especificado no caderno de encargos.	vg	1
7	3.3	Tratamento e/ou colocação em local indicado dos resíduos de construção, de acordo com a legislação aplicável.	vg	1