Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**Estaleiro, Demolições, Trabalhos Preparatórios e Finais**		
1	1.1	Montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalações para a Fiscalização/Dono de Obra conforme definido no caderno de encargos, ligação ás infra-estruturas existentes, abertura de vias de acesso, vedações e desmatação se necessário.	UN	1
2	1.2	Plano de segurança, Saúde e Higiene e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	UN	1
3	1.3	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	UN	1
	2	**Arranjo das Comportas da Praia Fluvial do Sesmo**		
4	2.1	Desmontagem das comportas existentes, carga transporte para local da decapagem e galvanização, incluindo futura montagem,	m2	43,2
5	2.2	Demolição das calhas existentes e sua substituição por novas calhas em inox, perfil U60x80x5 mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,	ml	156,6
6	2.3	Limpeza da superficie metálica (comportas), com projeção a seco de material abrasivo (silicato de alumínio) até alcançar grau de preparação, para proceder posteriormente à aplicação da galvanização e outro revestimento,	m2	43,2
7	2.4	Galvanização a quente (450 °C), das comportas	m2	43,2
8	2.5	Fornecimento e aplicação de novas borrachas de vedação, 40*15 mm	ml	156,6

Praça Município
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt