

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: Transporte de produtos sobranes da empreitada a vazadouro; Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação; Condução e direcção dos trabalhos; Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados; Elaboração e implementação do PPGRCD	vg	1
	2	Reparação da base		
2	2.1	Lavagem do pavimento dos campos de ténis em alta pressão com máquina adequada para a execução dos respetivos trabalhos de limpeza, devendo a pressão da máquina se ajustar ao tipo de pavimento, neste caso em betão poroso.	vg	1
3	2.2	Retificação das patologias existentes no pavimento nomeadamente nas juntas das placas do betão poroso que se apresenta com diferenças de alturas entre elas. Deverão ser retificadas as depressões altas através de desgaste a mó rebarbadora, enchimento de algumas com massa cimentícia, inclui-se a retificação também das fissuras existentes com material adequado.	vg	1
4	2.3	Execução da pintura de parede de bate-bolas e muros com tinta apropriada para o efeito, incluindo-se a execução dos trabalhos preparatórios, nomeadamente a limpeza das superfícies e aplicação de primário.	vg	1
	3	Relva Sintética		
5	3.1	Fornecimento e instalação de relva sintética Verde e Azul , conforme peças desenhadas com 15 mm de altura do tipo Mondoturf NSF 66 15 20A Detex ou equivalente. Incluindo fornecimento e aplicação de cargas de areia de sílica de acordo com as especificações técnicas e as marcações regulamentares para os campos de ténis.	m2	1350