

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	2.4	Fornecimento e instalação de grelhas de extracção em alumínio rectangulares com lâminas de ajuste individual, dupla deflexão e registo de regulação de caudal, modelo 45H 250 x 100	UN	20
2	3.	Fornecimento e instalação de ventilador in-line. incluindo tubagem, valvulas e grelha exterior para instalações sanitárias.	vg	1
4.	Fornecimento e montagem de sistema multi-split split bomba de calor, a R32, com todos os acessórios de montagem, incluindo apoios anti-vibráticos e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento, constituído por:			
3	4.1	Unidade do tipo split-cassete 4 vias, incluindo rede de tubagem de frigoriféneo, rede condensados e instalação eléctrica e comando por infra-vermelhos modelo SLZ-M35FA da Mitsubishi Electric ou equivalente, na sala A.	CJ	1
4	4.2	Unidade do tipo split-mural, incluindo rede de tubagem de frigoriféneo, rede condensados e instalação eléctrica e comando por infra-vermelhos, modelo MSZ-AP25VGK da Mitsubishi Electric ou equivalente, na sala B.	CJ	1
5	4.3	Unidade do tipo split-mural, incluindo rede de tubagem de frigoriféneo, rede condensados e instalação eléctrica e comando por infra-vermelhos, modelo MSZ-AP25VGK da Mitsubishi Electric ou equivalente, na sala C.	CJ	1
6	4.4	Unidade do tipo split-mural, incluindo rede de tubagem de frigoriféneo, rede condensados e instalação eléctrica e comando por infra-vermelhos, modelo MSZ-AP15VGK da Mitsubishi Electric ou equivalente, na sala D.	CJ	1
7	4.5	Unidade do tipo split-mural, incluindo rede de tubagem de frigoriféneo, rede condensados e instalação eléctrica e comando por infra-vermelhos, modelo MSZ-AP15VGK da Mitsubishi Electric ou equivalente, na sala E.	CJ	1
8	4.6	Unidade do tipo split-cassete 4 vias, incluindo rede de tubagem de frigoriféneo, rede condensados e instalação eléctrica e comando por infra-vermelhos modelo SLZ-M35FA da Mitsubishi Electric ou equivalente, na sala F.	CJ	1
9	4.7	Unidade do tipo split-mural, incluindo rede de tubagem de frigoriféneo, rede condensados e instalação eléctrica e comando por infra-vermelhos, modelo MSZ-AP25VGK da Mitsubishi Electric ou equivalente, na sala F.	CJ	1
10	4.8	Unidade do tipo split-cassete 4 vias, incluindo rede de tubagem de frigoriféneo, rede condensados e instalação eléctrica e comando por infra-vermelhos, modelo SLZ-M25FA da Mitsubishi Electric ou equivalente, na sala G.	CJ	1
11	4.9	Unidade do tipo split-cassete 4 vias, incluindo rede de tubagem de frigoriféneo, rede condensados e instalação eléctrica e comando por infra-vermelhos, modelo SLZ-M25FA da Mitsubishi Electric ou equivalente, na sala I.	CJ	1
12	4.10	Unidade do tipo split-mural, incluindo rede de tubagem de frigoriféneo, rede condensados e instalação eléctrica e comando por infra-vermelhos, modelo MSZ-AP20VGK da Mitsubishi Electric ou equivalente, na sala K.	CJ	1
5.	Fornecimento e montagem de unidades exteriores de ar condicionado, considerando:			
13	5.1	Fornecimento de instalação de unidade exterior com capacidade de arrefecimento de 10,2kW e aquecimento de 10,5kW, modelo MXZ-5F102VF da Mitsubishi Electric ou equivalente, para a zona 1.	CJ	1
14	5.2	Fornecimento de instalação de unidade exterior com capacidade de arrefecimento de 10,2kW e aquecimento de 10,5kW, modelo MXZ-5F102VF da Mitsubishi Electric ou equivalente, para a zona 2.	CJ	1
15	6.	Execução de arranque, ensaios e formação do pessoal condutor da instalação.	vg	1