



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Trabalhos complementares para conclusão do Pavilhão Desportivo da EB 2, 3 de Alcanede

Mapa de Trabalhos

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Totais
	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.				
1	Rede de Drenagem Pluvial				
1.1	Fornecimento e assentamento de tubagem, Ø 200, em PVC rígido 0,6 Mpa, para restabelecimento da rede existente, incluindo abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza, ligações, acessórios, fixações e todos os trabalhos de apoio de construção civil, incluindo carga, transporte e tratamento de resíduos sobrantes de acordo com PPG-RCD.	m	8,00		
1.2	Execução de caixas de inspeção, de reunião e de passagem com tampa à superfície, com altura variável, soleira em betão, paredes em alvenaria rebocada em ambas as faces e pintura anticorrosiva do tipo INERTOL-POXITAR ou equivalente no interior, incluindo tampas.	un	5,00		
2	Elementos Estruturais em Betão Armado				
2.1	Fornecimento e aplicação de betão, na execução de elementos de betão armado, incluindo, betão de limpeza e regularização, armaduras, cofragens, todos os movimentos de terras e ainda todos os demais fornecimentos e trabalhos necessários, nas seguintes situações:				
2.1.1	Na execução de vigas de fundação, em betão armado (Betão C30/37, XS1, C L0.20, S3, Dmáx 16 mm e Aço A500NR).	m3	12,01		
2.1.2	Na execução de sapatas, em betão armado (Betão C30/37, XS1, C L0.20, S3, Dmáx 16 mm e Aço A500NR).	m3	1,38		
2.1.3	Na execução de pilares, em betão armado (Betão C30/37, XS1, C L0.20, S3, Dmáx 16 mm e Aço A500NR).	m3	4,35		
2.1.4	Na execução de vigas de coroamento, em betão armado (Betão C30/37, XS1, C L0.20, S3, Dmáx 16 mm e Aço A500NR).	m3	0,85		
3	Fornecimento e instalação de vãos no interior e exterior do pavilhão (Portões/Portas/Grelhas)				
3.1	Vãos interiores:				
3.1.1	Porta de folo em PVC rígido a instalar no interior do pavilhão, no balneário do Arbitro 2, incluindo todas as ferragens e guarnições necessárias.	m2	1,40		
3.2	Vãos Exteriores:				
3.2.1	VE10 - 1,50 x 2,00 (1un) - portão metálico de acesso ao corredor de acesso aos balneários, incluindo todas as ferragens necessárias.	m2	3,00		
3.2.2	VE11 - 5,60 x 3,00 (1un) - portão metálico de entrada entre os balneários e o ringue exterior, incluindo todas as ferragens necessárias.	m2	16,80		



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Trabalhos complementares para conclusão do Pavilhão Desportivo da EB 2, 3 de Alcanede

Mapa de Trabalhos

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Totais
3.2.3	VE12 - 5,40 x 1,80 (1.un) - portão metálico de entrada no parque de estacionamento, incluindo todas as ferragens necessárias.	m2	9,72		
3.2.4	VE13 - 1,32 x 2,05 (1un) - portão de homem metálico no canto do pavilhão ao pé do parque de estacionamento, incluindo todas as ferragens necessárias.	m2	2,71		
3.3	Fornecimento e assentamento de grelhas fixas para ventilação natural, a instalar nos vãos VE09 e VE08, em alumínio anodizado de cor cinza mate, incluindo fixações, com dimensão 1,00 x 0,50 m.	un	8,00		
4	Eletricidade e ITED				
4.1	Fornecimento e montagem de caminho de cabos para aplicações interiores 100 x 60 mm, tipo RKSM 610 FA da OBO, ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação e suspensão, bem como as ligações equipotenciais conforme indicações do fabricante.	m	49,90		
5	Campo de Jogos no Interior do Pavilhão				
5.1	Fornecimento de todos os materiais e execução de pintura das marcações do campo de basquetebol longitudinal, no pavimento de madeira, com tinta monocomponente à base de resinas acrílicas, solventes, pigmentos e cargas, especialmente desenvolvida para marcação de pavimentos desportivos de madeira, antiderrapante, na cor a definir em obra.	un	1,00		
6	ARRANJOS EXTERIORES				
6.1	Demolição de vedação existente, composta por fundações em betão, murete em betão armado, pilaretes em betão armado e vedação em malha metálica, incluindo carga, transporte e tratamento dos resíduos sobranes de acordo com PPG-RCD.	m	128,70		
6.2	Fornecimento e execução de vedação exterior, igual à existente no restante perímetro da escola, em betão armado e malha metálica na delimitação da escola (para fechar a zona do ringue exterior até ao portão junto aos balneários e na zona do portão norte que faz o fecho ao parque de estacionamento) incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, metalização da malha metálica e pintura de todo o conjunto à cor branca.	m	27,40		
6.3	Fornecimento e assentamento de caleira pluvial em betão polímero com 14.5 cm de altura, grelha em aço galvanizado, incluindo ligações a caixas de visita pluviais existentes.	m	84,50		
6.4	Impermeabilização de muro de suporte em betão armado, que servirá de separação entre o interior do pavilhão e a zona de rampa, através de colocação de duas camadas de tela de xisto, soldadas, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	69,37		
TOTAL					