

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Art.Âº	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDAS METÁLICAS DE SEGURANÇA - 2021		
	1.	ESTALEIRO E SINALIZAÇÃO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro de apoio à Obra, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água potável, esgotos, eletricidade, meios de comunicação, instalações para pessoal, gestão, ações e intervenções que assegurem a higiene e segurança no trabalho, incluindo a recuperação das áreas afetadas, bem como sinalização temporária dos trabalhos durante a execução da Empreitada de acordo com a regulamentação em vigor. Todo o orçamento contempla um levantamento topográfico por parte do empreiteiro aquando da adjudicação da empreitada.	vg	1
	2.	SERRALHARIAS		
2	2.1	Fornecimento e colocação de guardas metálicas com 1,00m de altura, constituídas por por corrimão em tubo galvanizado com 1 ½ (uma polegada e meia), 2 (dois) tubos galvanizados com 1 (uma polegada), na horizontal, soldados a prumos de barra na vertical de 40X8mm com pater de 4 furos fixados ao betão com buchas metálicas M8X80, incluindo pintura com uma demão de primário e duas demãos de esmalte verde (RAL 6005), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para o seu bom funcionamento.	m	2360