

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.00	NOTAS:		
	0.01	Em todos os artigos estão incluídos os respectivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e peças desenhadas mesmo se não referidos no articulado, este documento deverá ser lido em conjunto com os restantes elementos do projecto.		
	0.02	Todas as actividades serão executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projecto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita		
	0.03	Poderão existir textos que não se consigam ler na sua totalidade nas respectivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande número de caracteres na célula, por isso deverá ser consultado o suporte informático fornecido em anexo.		
	0.04	Gestão de resíduos em obra - No preço final da proposta está incluído a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixo e entulhos e dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.		
	0.05	Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios, nomeadamente a execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem de estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no documento Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios anexo ao Projecto de Execução. - Faz parte integrante o fornecimento e montagem de Placa identificativa da obra: - Deve ser considerado um painel visível com as dimensões de 1,50 x 2,00 m², em que conste o seguinte: - Dono de obra: _____ - Valor da adjudicação: _____ - Prazo de execução: _____ - Nome do adjudicatário: _____		
	1	ARQUITETURA		
	1.1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1.1	Desmonte de vãos exteriores e interiores assinalados na planta do projecto, independentemente da sua constituição e dimensão, transporte a operador de resíduos licenciado, de acordo com o PPGRCD.	UN	50
2	1.1.2	Limpeza e tratamento das cantarias, ombreiras, perfis de forma a alcançar a solidez do material, para posterior montagem de nova caixilharia, incluindo transporte de resíduos a operador de resíduos licenciado, de acordo com o PPGRCD.	m2	6
	1.2	CANTARIAS		
3	1.2.1	Fornecimento e aplicação de argamassa de restauro tipo ou equivalente a "TOPECA Restauro", em todas as ombreiras e vergas, compostas por pedra de Lioz, em todos os vãos, de acordo com as especificações técnicas descritas nas CTEs, incluindo todos os trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento. considera-se 20% da área total de cantarias (item 1.1.7).	m2	6
	1.3	SERRALHARIAS E ALUMINIOS		
	1.3.1	Vãos do Piso térreo		

	1.3.1.1	Caixilharia em PVC, tipo ou equivalente a SISTEMA S8000IQ da GEALAN, cor branca RAL 9016, com aro a branco, incluindo preparação/reparação das envolventes do vão (soleiras, ombreiras e vergas), vidro duplo constituído por vidro exterior "GuardianSun" temperado de 6mm, tipo ou equivalente + caixa de ar 14mm + vidro interior laminado 44.1 (4mm+película+4mm), incolores, e bandeira em caixilharia de PVC tipo ou equivalente a SISTEMA S8000IQ da GEALAN, cor branca RAL 9016, com aro a branco, incluindo preparação/reparação das envolventes do vão (peitoris, ombreiras e vergas), vidro duplo constituído por vidro exterior "GuardianSun" temperado de 6mm, tipo ou equivalente + caixa de ar 14mm + vidro interior laminado 44.1 (4mm+película+4mm), incolores, dobradiças tipo ou equivalentes a Dr.Hahn, com capacidade para 120kg e restantes ferragens e acessórios de fechos ou articulação inerentes à série e de acordo com o fabricante (sempre sujeitos à aprovação por parte do autor do projecto e fiscalização), acessórios de fixação (parafusos em inox, buchas metálicas de auto-fixação, etc.), estanquidade com junta EPDM, vedantes, selagens com silicone do tipo "Wurthl" ou equivalente, e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento, fornecimento e montagem, completa, conforme mapa de vãos:		
4	1.3.1.1.1	J1, Dim 2,5m x 1,25m - 1 folha fixa (exterior)	UN	9
5	1.3.1.1.2	J1.1, Dim 2,5m x 1,25m - 1 folha Oscilo/batente (exterior)	UN	4
6	1.3.1.1.3	J2, Dim 2,5m x 1,25m - 1 folha de Batente (exterior)	UN	2
7	1.3.1.1.4	J2A, Dim 2,5m x 1,25m - 1 folha de Batente com Barra (exterior)	UN	4
8	1.3.1.1.5	J3, Dim 2,5m x 1,35m - 1 folha fixa +1 bandeira basculante (exterior)	UN	1
9	1.3.1.1.6	J4, Dim 2,8m x 3,36m - 2 folha fixas +2 bandeira fixa (exterior)	UN	1
10	1.3.1.1.7	J5, Dim 2,8m x 2,15m - 1 folha batente com barra +1bandeira fixa (exterior)	UN	1
11	1.3.1.1.8	J6, Dim 2,8m x 1,72m - 1 folha fixas +1bandeira fixa (exterior)	UN	1
12	1.3.1.1.9	J7, Dim 2,8m x 1,45m -1 folha fixas +1bandeira fixa (exterior)	UN	8
13	1.3.1.1.10	J8, Dim 2,8m x 1,32m - 1 folha fixas +1bandeira fixa (exterior)	UN	7
14	1.3.1.1.11	J9, Dim 2,8m x 1,32m - 1 folha batente +1bandeira basculante (exterior)	UN	5
15	1.3.1.1.12	J9A, Dim 2,8m x 1,32m - 1 folha batente com barra +1bandeira basculante (exterior)	UN	1
16	1.3.1.1.13	J10, Dim 2,8m x 1,15m - 1 folha fixas +1bandeira fixa (1 interior + 1exterior)	UN	2
17	1.3.1.1.14	J11, Dim 2,8m x 1,07m - 1 folha fixas +1bandeira fixa (interior)	UN	1
18	1.3.1.1.15	J12, Dim 2,8m x 2,15m - 1 folha fixas +1bandeira fixa (interior)	UN	2
19	1.3.1.1.16	J13, Dim 2,5m x 0,98m - 1 folha de Batente com Barra (interior)	UN	1
	1.4	REPARAÇÃO DE PAREDES EXTERIORES		
20	1.4.1	Reparação pontual de rebocos exteriores com argamassa de reparação tipo Weber.tec. Basic, incluindo picagens onde necessário, remoção de tintas existentes, alegramento e tapamento de fissuras, reconstrução em zonas deterioradas/danificadas, e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com desenhos e CTE.	m2	6
21	1.4.2	Salpisco, emboço e reboco em paredes exteriores, com acabamento idêntico ao existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	7
	1.5	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES		
22	1.5.1	Picagem pontual de elementos degradados de reboco ou estuque, roços associados à montagem de vãos, incluindo salpisco, emboço e reboco com acabamento areado fino, com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	5
23	15.2	Aplicação de massa fina de acabamento cimentícia, tipo ou equivalente a Planitop 210 da MAPEI, pronta a pintar.	m2	5