

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Estaleiro - Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro	vg	1
2	2	Plano de segurança - Realização do desenvolvimento do PSS e PGRCD fase de projeto	vg	1
3	3	Fornecimento e aplicação de 2 demãos de verniz incolor, em paredes interiores em betão à vista (caixa de escadas), todos os fornecimentos e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	40
4	4	Fornecimento e aplicação de placas de gesso hidrófugo com 15mm de espessura, isolamento térmico com poliestireno extrudido tipo \"Wallmate CW\" de 60mm de espessura, estrutura de suporte em perfis de alumínio, incluindo cortes, remates de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	104,8
5	5	Paredes caixas de escadas - Fornecimento e execução de chapisco e reboco atalochado em paredes da caixa de escadas, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e pigmento de óxido de ferro na espessura média de 2 cm, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	21,3
6	REVESTIMENTO DE TECTOS			
6	6.1	Fornecimento e aplicação de placas de gesso hidrófugo com 15mm de espessura, isolamento térmico com poliestireno extrudido tipo \"Wallmate CW\" de 60mm de espessura, estrutura de suporte em perfis de alumínio, incluindo cortes, remates de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	188,3
7	SERRALHARIAS			
7	7.1	Fornecimento e montagem de guardas de segurança em ferro para varanda, incluindo fixações, corrimão em madeira, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, de acordo com o desenho enviado pelo projetista.	ml	5,5
8	7.2	Fornecimento e montagem de guardas de segurança em ferro para terraço, incluindo fixações, chapa pintada a castanho, corrimão em madeira e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, de acordo com o desenho enviado pelo projetista.	vg	1
9	7.3	Adaptação do vão VE4, com maior dimensão do inicial (2540x560x2080mm), decorrente da nova configuração de implantação das unidades tipo VRV na central térmica, de acordo com indicação da equipa projetista.	UN	1
10	7.4	Execução e colocação de estrado para fixação das unidades de condensados de AVAC, com armação em ferro U40x35mm, com 2540x560mm, com 4 travessas equidistantes e base em chapa galvanizada de ferro 3mm, com 2540x750mm.	UN	1
8	CARPINTARIAS			
11	8.1	Fornecimento e colocação de móvel semelhante ao existente, incluindo ferragens, acessórios, todos os fornecimentos e trabalhos necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo conforme Peças desenhadas 06cd.	UN	1
12	8.2	Tratamento de peitoris e padieiras dos vãos da fachada principal, incluindo limpeza com meios mecânicos e manuais, selagem de juntas com betumes adequados, enxerto de topo nos peitoris com pinho nórdico envelhecido, desinfestação e tratamento anti-xilófagos, tratamento de superfície com duas demãos de protetor tipo Bondex.	UN	18
9	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO			
	9.1	Fornecimento e montagem de tubagem de freon de acordo com C.T.:		
13	9.1.1	Ø6,4	ml	60
14	9.1.2	Ø9,5	ml	15
15	9.1.3	Ø12,7	ml	15
16	9.1.4	Ø22,2	ml	5
17	9.1.5	Ø28,6	ml	11
18	9.2	Fornecimento e colocação de unidade UI3.6 de condutas, em substituição da unidade mural prevista, incluindo a rede de condutas de aerúlica e grelhas associadas a esta solução, conforme informação enviada pelo subempreiteiro da especialidade.	vg	1

	10	ADMISSÃO DE AR DESENFUMAGEM		
19	10.1	Fornecimento e montagem de registo de lâminas, para admissão de ar, modelo SRC-100P, 1000x400 mm, equipado com servo motor TF230S de atuação por mola à falta de corrente.	UN	1
	11	DIVERSOS		
20	11.1	Ligação da rede de incêndios à rede pública	vg	1
21	11.2	Escada metálica de acesso à cobertura. (Conforme proposta enviada)	vg	1
22	11.3	Execução de chaminé para ocultação do extrator de AVAC na cobertura, conforme desenho enviado pelo projetista.	vg	1
23	11.4	Rufos em chapa lacada	m2	25
24	11.5	Fornecimento e substituição de vidros foscos por vidros transparentes equivalentes nos vãos da fachada tardoz do R/C.	UN	10
25	11.6	Fornecimento e colocação de porta, em chapa metálica, de 2m de altura e 1,8m de largura (2 folhas de 0,9m de largura), incluindo aplicação de primário.	UN	1