

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CONDUTAS DE ÁGUA		
1	1.1	Construção de conduta em Martim Longo, constituída por tubo PEAD DN 2 (63mm), incluindo 1 válvula de cunha 2, ligação à rede existente e todos os acessórios necessários ao correto funcionamento do sistema, bem como a abertura e tapamento de vala e almofada de areia	m	120
2	1.2	Construção de ramais de abastecimento de água, em PEAD 1½" (32mm), incluindo todos os acessórios necessários ao correto funcionamento do sistema, montagem de caixas para alojamento de contadores de água em poliéster reforçadas a fibra de vidro, de cor cinzento RAL 7035, com abertura a 180°, fecho triangular, com visor em policarbonato e de dimensões aproximadas de 600x350x200 mm, e construção de marcos em bloco de betão e ou tijolo, reboco em todas as faces e pintura exterior RAL 9010 com acabamentos interiores	UN	2
3	1.3	Construção de conduta em Martim Longo, constituída por tubo PEAD DN 1 1/4 (40mm), incluindo ligação à rede existente e todos os acessórios necessários ao correto funcionamento do sistema, bem como a abertura e tapamento de vala e almofada de areia	m	50
4	1.4	Construção de ramais de abastecimento de água, em PEAD 3/4" (25mm), incluindo todos os acessórios necessários ao correto funcionamento do sistema, montagem de caixas para alojamento de contadores de água em poliéster reforçadas a fibra de vidro, de cor cinzento RAL 7035, com abertura a 180°, fecho triangular, com visor em policarbonato e de dimensões aproximadas de 600x350x200 mm, e construção de marcos em bloco de betão e ou tijolo, reboco em todas as faces e pintura exterior RAL 9010 com acabamentos interiores	UN	15
	2	CONDUTAS DE ESGOTOS		
5	2.1	Construção de conduta de drenagem de águas residuais em Martim Longo, em tubo PVC 200 mm, incluindo 4 caixas de visita em anéis de betão diâmetros 1000 mm e altura 1000 mm, com cúpulas excêntricas betão diâmetro máx. 1000 mm e diâmetro min 600 mm e tampas redonda FFD 600 mm classe D400 c/ aro, ligação à rede existente, bem como a abertura e tapamento de vala e almofada de areia	m	130