



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, desmontagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todas as infraestruturas, instalações, acessos, materiais, equipamentos e trabalhos necessários durante a execução da obra, incluindo ainda a Implementação do PSS ou fichas de Segurança em obra, planos de sinalização e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de betão betuminoso aplicado a quente em camada de desgaste com 0.05m de espessura, incluindo fresagem da faixa de rodagem em 0.05m de espessura, carga, transporte e descarga a depósito licenciado dos produtos daí resultantes, incluindo rega de colagem e/ou de impregnação com emulsão betuminosa, e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, em toda a largura que complete a faixa de rodagem, para além da intervenção constante da empreitada da rede de águas residuais de acordo com o definido no Caderno de Encargos.	m2	5971,17