

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.				
	NOTA 2	A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.				
	NOTA 3	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas guias de encaminhamento.				
	1.	Trabalhos Preparatórios				
1	1.1	Montagem e desmontagem de meios de elevação como plataformas de andaimes e/ou outros, por forma a executar os trabalhos.	UN	1	0	0,00
2	1.2	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, contentor para recolha de material demolido e remoção de resíduos a vazadouro autorizado.	UN	1	0	0,00
3	1.3	Manutenção de estaleiro, incluindo limpeza, abastecimento de água e luz, recolha de material demolido e remoção de resíduos a vazadouro autorizado.	UN	1	0	0,00
4	1.4	Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273 / 2003 nomeadamente no disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º	UN	1	0	0,00
5	1.5	Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes aplicáveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.	UN	1	0	0,00
	2.	Demolições e remoções				
	2.1	Serviço Local de Benavente				
6	2.1.1	Remoção com cuidado de chapa metálica da cobertura, incluindo cumieira e leiró, todos os materiais, remoção e transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos necessários.	m2	290	0	0,00
7	2.1.2	Remoção de rufo em todo o perímetro da platibanda, remoção e transporte a vazadouro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	80	0	0,00
	3.	Execução				
	3.1	Cobertura				
8	3.1.1	Fornecimento e aplicação de perfil ômega em chapa enformada a frio com 1,2mm de espessura, com uma altura de 50mm, devidamente fixo à estrutura de formação de pendente do edifício, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo pronto a receber chapa metálica Sandwich com imitação de telha.	ml	95	0	0,00
9	3.1.2	Fornecimento e aplicação de perfil ômega em chapa enformada a frio com 1,2mm de espessura, com uma altura de 80mm, devidamente fixo à estrutura de formação de pendente do edifício, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo pronto a receber chapa metálica Sandwich com imitação de telha.	ml	220	0	0,00
10	3.1.3	Fornecimento e fixação de chapa metálica Sandwich com imitação de telha, tipo PERITEC COPPOTEC LUSO com 50 mm de espessura, chapa de 0,5mm, fixa a perfil metálico ômega, incluindo cumieira e leiró em chapa da mesma cor, remate de chapa no beirado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto funcionamento e acabamento.	m2	290	0	0,00

11	3.1.4	Fornecimento e aplicação de tela betuminosa com acabamento de xisto na zona de remate da chapa com o paramento, dobrando sobre este, incluindo todos os trabalhos, materiais necessários a um correto acabamento.	m2	12	0	0,00
12	3.1.5	Fornecimento e aplicação de rufo na zona do anexo para remate da tela com o paramento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento. O rufo terá um desenvolvimento de 0,35m.	ml	80	0	0,00
13	3.1.6	Fornecimento, instalação e fixação de cumieira ventilada adequada ao tipo de perfil da chapa a aplicar, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto funcionamento e acabamento.	ml	45	0	0,00
14	3.1.7	Fornecimento, instalação e fixação de leiró em chapa lacada de cor idêntica à da chapa da cobertura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto funcionamento e acabamento. Desenvolvimento de 0,50m.	ml	4	0	0,00
15	3.1.8	Fornecimento e aplicação de rufo em todo o perímetro da platibanda em chapa idêntica à existente na caleira, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento. O rufo terá um desenvolvimento de 0,45m.	ml	74	0	0,00
3.2 Diversos						
16	3.2.1	Pintura interior de paredes interiores e tetos, reparação de fissuras e fendas com massa adequada para o espaço, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para um correto acabamento.	m2	600	0	0,00
17	3.2.2	Revisão e substituição de rede de escoamento de águas do lavaloiça da copa, limpeza de tubagem desde a caixa de visita de pavimento até ao lavaloiça, incluindo todos os trabalhos, materiais necessários a um correto funcionamento.	vg	1	0	0,00
18	3.2.3	Revisão de todas as fechaduras das portas interiores das IS, substituição das fechaduras que não permitam reparação, incluindo todos os trabalhos, materiais necessários a um correto funcionamento.	vg	1	0	0,00
4. Diversos						
4.1 Serviço Local de Benavente						
19	4.1.1	Limpeza e desentupimento de caleiras e algerózes, remoção de detritos, todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1	0	0,00
20	4.1.2	Pede-se a execução de duas caixas de visita no exterior do edifício para receção das águas sujas da copa e do lavatório do gabinete médico. Caixa em betão polímero assente, incluindo abertura e tapamento de vala, fornecimento e assentamento de tubo de PVC Rígido de 110 mm, trabalhos de assentamento de calçada, abertura de furos para atravessamento de parede de betão, incluindo todos os trabalhos, materiais necessários a um correto acabamebnto e funcionamento.	UN	1	0	0,00
Total						0,00