

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, segundo legislação em vigor	vg	1
2	1.2	Implementação e operacionalização do Plano de Segurança e Saúde, PSS, segundo DL 273/03 de 29/10 e demais legislação aplicável a segurança	vg	1
3	1.3	Implementação e operacionalização do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e demolição, PGRCD, segundo legislação aplicável ao ambiente	vg	1
	2	Trabalhos Diversos		
	2.1	Caleiras/Calhas		
4	2.1.1	Fornecimento e montagem de calhas em alumínio em beirado de edifício principal nas traseiras.	ml	30
5	2.1.2	Fornecimento e montagem de 2 descargas de águas em tubo de alumínio lacado a branco.	ml	20
	2.2	Vãos de Alumínio e Vidro		
	2.2.1	Demolições		
6	2.2.1.1	Abertura de vãos em paredes de alvenaria com 3,50mx2,2m, incluindo transporte de lixos a vazadouro.	UN	2
	2.3	Construção		
7	2.3.1	Fornecimento e aplicação de parede de soleira marmore com 3,50 ml e espessura de 3cm em vão de sacada.	UN	2
8	2.3.2	Execução de reboco/esboço em argamassa de cimento em golas e verga de vãos.	UN	2
	2.4	Serralharias		
9	2.4.1	Fornecimento e montagem de vão de sacada de correr composto por alumínio lacado à cor 8014, vidro duplo laminado 33.1(cx 10/ temperado 6, incluindo fecho com cremone, com 3500mm x 2200mm.	UN	2
	2.5	Reparações Vários Espaços		
10	2.5.1	Reparação de rebocos danificados em paredes e teto, incluindo remoção/picagem, reparação de ferro que se encontre à sua vista e regularização de rebocos, pronto a pintar.	m2	80
11	2.5.2	Abertura de roço para alteração de saída de chaminé de exaustão para parede lateral, incluindo montagem de tubagem e acessórios em inox.	vg	1
12	2.5.3	Remoção de porta interior, fecho de vão em parede de alvenaria, incluindo execução de reboco/esboço em argamassa de cimento e areia.	vg	1
	2.6	Diversos		
13	2.6.1	Trabalhos de limpeza final da obra, incluindo transporte de lixos a vazadouro certificado.	vg	1
	3	Substituição de Cobertura em Escola-Juncal		
	3.1	Demolições		
14	3.1.1	Remoção de cobertura existente em telha de barro, incluindo transporte de lixos a vazadouro certificado.	m2	145
	3.2	Construção		
15	3.2.1	Preparação de laje.	vg	1
16	3.2.2	Execução de nova ripa em argamassa de cimento e areia.	vg	1
17	3.2.3	Execução de nova cobertura, incluindo de telha de barro.	m2	145
18	3.2.4	Execução de beirado e todos os remates de cobertura.	vg	1
19	3.2.5	Fornecimento e aplicação de telhas de ventilação.	UN	30
20	3.2.6	Fornecimento e aplicação de remate de chapa zincada em parte superior da cobertura em todo comprimento, incluindo abertura de roço para entrea da mesma no interior da parede e posterior fecho de roço.	ml	29
	3.3	Pinturas		

21	3.3.1	Execução de remates de pintura em beirado, guarda-fogos laterais e parede superior de cobertura, incluindo duas demãos de tinta plástica à cor branca.	vg	1
	3.4	Diversos		
22	3.4.1	Trabalhos de limpeza final de obra, incluindo transporte de lixos a vazadouro certificado.	vg	1