

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.00	Cap. 0 - NOTAS		
	0.01	Em todos os artigos estão incluídos os respectivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e peças desenhadas mesmo se não referidos no articulado. este documento deverá ser lido em conjunto com os restantes elementos do projecto.		
	0.02	Todas as actividades serão executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projecto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita		
	0.03	Poderão existir textos que não se consigam ler na sua totalidade nas respectivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande número de caracteres na célula, por isso deverá ser consultado o suporte informático fornecido em anexo.		
	0.04	Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPG), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as taxas relativas à gestão e		
	0.05	Execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessárias executar, bem como de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção com todos os trabalhos e materiais necessários.		
	1	Fornecimento, transporte e montagem de monoblocos (com características a definir pelo Dono de Obra), para alojamento dos alunos durante o decorrer da obra, incluindo preparação da zona de colocação, maciços de assentamento, nivelamento, montagem, desmontagem, ligação entre si, instalação eléctrica (electrificação interior, armaduras de iluminação, interruptores simples e tomadas), ligações das redes de águas e esgotos às redes gerais, ar condicionado, tapais de separação da obra, rede de protecção, entrada provisória na escola (rampa/escadas) e todos os trabalhos necessários ao bom funcionamento durante o decorrer da Empreitada, desmontagem e restituição dos monoblocos		
1	1.1	Execução de trabalhos de nivelamento das plataformas dos terrenos existentes, bem como execução de apoios de construção civil para a implementação do novos monoblocos, demolição de infra-estruturas existentes e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	m2	325
2	1.2	Monoblocos de SALA UAAM constituído por 3 monoblocos + 1 monobloco de instalação sanitária	UN	1
3	1.3	Monoblocos de BIBLIOTECA constituído por 3 monoblocos	UN	1
4	1.4	Monoblocos de SALA DE PROFESSORES constituído por 3 monoblocos	UN	1
5	1.5	Monoblocos de instalações sanitárias com área aproximada de 15,36m² cada, (6,40x2,40m).	UN	1
6	1.6	Monobloco de PORTARIA com 4,75 m2	UN	1
7	1.7	Aumento dos telheiros , conforme indicações incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos	m2	113
	2	Execução de infra-estrutura e acessos à escola provisória		
8	2.1	Execução de rampa de acesso para veículos de transporte para as cozinhas e para viaturas de emergência, com camada de abge devidamente compactada e camada final em betão, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	UN	1
9	2.2	Execução de rede de abastecimento dos carretéis e tubagem de PEAD DN90 enterrada, incluindo todos os acessórios inerentes à boa execução.	m	100
10	2.2	Fornecimento e aplicação de carretéis em local indicado pelo departamento, incluindo execução de murete de apoio em tijolo, rebocado e pintado em todas as faces e todos os trabalhos e acessórios necessários a um perfeito acabamento.	UN	3
11	2.3	Ligação dos carretéis à respectiva rede de abastecimento através de tubo em aço galvanizado DN50, incluindo reduções assim como todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento.	m	3
12	2.4	Demolição de muro limitrofe em betão, incluindo desmontagem da vedação e prumos em painel tipo Bekaert e acondicionamento da mesma para posterior reaplicação.	m	5

13	2.5	Montagem e desmontagem de portão em estrutura de de tubulares quadrados em aço metalizados e chapeado a chapa perfilada lacada a branco, para acesso à escola provisória por parte de viaturas de emergência e viaturas de carga e descarga de comestíveis.	UN	1
3	Reposição das condições iniciais.			
14	3.1	Demolição de rampa de acesso para veículos de transporte para as cozinhas e para viaturas de emergência, incluindo encaminhamento de resíduos a vazadouro.	UN	1
15	3.2	Execução de muro em alvenaria de bloco de betão com reforço através de grampos fixados nas duas extremidades ao muro existente, incluindo argamassas de assentamento bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.	m2	3,5
16	3.3	Reboco do novo troço do muro incluindo aplicação de rede de fibra de vidro nas emendas com o muro existente.	m2	6
17	3.4	Reaplicação de vedação existente e respectivos prumos, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m	5