



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro com todas as condições necessárias para receber a fiscalização segundo legislação em vigor, incluindo plano de segurança e saúde no trabalho, sinalização viária e todos os equipamentos de proteção coletiva e individual para os intervenientes na obra.	vg	1
2	1.2	Execução de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, incluindo transporte do material a vazadouro licenciado.	vg	1
	2	INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS		
	2.1	Abertura de vala em qualquer natureza de terreno, incluindo cirandagem de terras ou aplicação de saibro ou areia para envolvimento das tubagens, aterro da vala com produtos da escavação isento de pedras de grandes dimensões, devidamente regado e compactado, regularização do caminho e transporte a vazadouro dos produtos sobranes, colocação de fita e rede na cor vermelha para sinalização da tubagem, de acordo com as normas em vigor e pormenor tipo da EDP/E-REDES:		
3	2.1.1	Vala com a secção de 1,20m de altura e 0,50m de largura para a rede de Média Tensão.	ml	800
4	2.1.2	Vala com a secção de 0,80m de altura e 0,40m de largura para a rede de Baixa Tensão.	ml	100
5	2.2	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PEAD, diâmetro 160 mm, classe 0,6 MPa, devidamente homologado.	ml	800
6	2.3	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PEAD, diâmetro 125 mm, classe 0,6 MPa, devidamente homologado.	ml	1800
7	2.4	Execução de caixas de visita com diâmetro interior de 1,25m, utilizando anéis e cones pré-fabricados, incluindo tampas em ferro fundido, classe D400, com abertura útil de 600mm, conforme peças desenhadas fornecidas pela EDP/E-REDES.	UN	20
	3	DIVERSOS		
8	3.1	Fornecimento e assentamento de manilhas pré-fabricadas em betão, diâmetro 500mm, na linha de água existente, de modo a garantir o escoamento de águas pluviais a montante do caminho, incluindo abertura e tapamento de vala, execução de bocas em aterro e escavação em betão ciclópico e demais trabalhos e equipamentos necessários à sua correta execução.	ml	10