

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Requalificação da Av. Lagoa		
1	1.1	Sameamento da Vala Existente referente a adutora de água com largura média de 2,20, incluindo a escavação e remoção de camada existente de 0,50 cm a vazadouro	m3	174,9
2	1.2	Fornecimento e aplicação de camada de Base em Agregado britado de granulometria extensa com 0,40 de espessura média	m3	139,92
3	1.3	Camada de regularização em mistura betuminosa AC20 reg (MB) com espessura de média 10 cm, incluindo rega de impregnação a taxa de 1,0 kg/m2	m2	349,8
4	1.4	Fresagem de camada de desgaste existentes, remoção e transporte a vazadouro certificado dos produtos escavados ou reutilização em central em profundidades inferiores a 5 cm.	m2	2668,6
5	1.5	Regas betuminosa de colagem e com emulsão modificada C 60 BP3 (ECR-1 mod TA) 0,7kg/m2	m2	2668,6
6	1.6	Fornecimento, transporte e aplicação Camada de desgaste Em mistura SMA 11 surf PMB 45/80-65 com 0,05m de espessura.	m2	2668,6
	2	Repavimentação da Av. Sociedade da Filarmonica Pataiense		
7	2.1	Sameamento do pavimento existente, incluindo a escavação e remoção de camada existente de 0,50 cm a vazadouro	m3	196,83
8	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de Base em Agregado britado de granulometria extensa com 0,40 de espessura média.	m3	196,83
9	2.3	Camada de regularização em mistura betuminosa AC20 reg (MB) com espessura de média 10 cm, incluindo rega de impregnação a taxa de 1,0 kg/m2.	m2	328,04
10	2.4	Fresagem de camada de desgaste existentes, remoção e transporte a vazadouro certificado dos produtos escavados ou reutilização em central em profundidades inferiores a 5 cm.	m2	803,2
11	2.5	Regas betuminosa de colagem e com emulsão modificada C 60 BF4 (ECL-1) (1,0kg/m2)	m2	803,2
12	2.6	Fornecimento, transporte e aplicação Camada de desgaste AC10 surf (BB) com espessura média 5cm.	m2	803,2
	3	Repavimentação da Rua da Saudade e Rua de Alcobaca		
13	3.1	Fresagem de camada de desgaste existentes, remoção e transporte a vazadouro certificado dos produtos escavados ou reutilização em central em profundidades inferiores a 5 cm.	m2	703,48
14	3.2	Regas betuminosa de colagem e com emulsão modificada C 60 BF4 (ECL-1) (1,0kg/m2)	m2	703,48
15	3.3	Fornecimento, transporte e aplicação Camada de desgaste AC10 surf (BB) com espessura média 5cm.	m2	703,48
	4	Rua Nossa Senhora da Vitoria		
	4.1	Trabalhos Preparatórios		
16	4.1.1	Limpeza geral das zonas de intervenção	m2	3986
	4.2	Pavimentação		
17	4.2.1	Fresagem lateral do pavimento em betão Betuminoso com 5 cm.	m2	1993
18	4.2.2	Regas betuminosa de colagem e com emulsão modificada C 60 BF4 (ECL-1) (1,0kg/m2)	m2	3986
19	4.2.3	Aplicação de mistura betuminosa (AC14 desgaste) com 5 cm de espessura, após compactação.	m2	3986
	5	Rua do Vale		
	5.1	Trabalhos Preparatórios		
20	5.1.1	Limpeza geral das zonas de intervenção	m2	1170
	5.2	Pavimentação		
21	5.2.1	Fresagem do pavimento em betão Betuminoso com 5 cm.	m2	1170
22	5.2.2	Regas betuminosa de colagem e com emulsão modificada C 60 BF4 (ECL-1) (1,0kg/m2)	m2	1170
23	5.2.3	Aplicação de mistura betuminosa (AC14 desgaste) com 5 cm de espessura, após compactação.	m2	1170
	6	Beco do Valinho		

	6.1	Trabalhos Preparatórios		
24	6.1.1	Limpeza geral das zonas de intervenção	m2	2352
	6.2	Pavimentação		
25	6.2.1	Fresagem lateral do pavimento em betão Betuminoso com 5 cm.	m2	1176
26	6.2.2	Regas betuminosa de colagem e com emulsão modificada C 60 BF4 (ECL-1) (1,0kg/m2)	m2	2352
27	6.2.3	Aplicação de mistura betuminosa (AC14 desgaste) com 5 cm de espessura, após compactação.	m2	2352
	7	Rua Principal, Mélvua		
	7.1	Trabalhos Preparatórios		
28	7.1.1	Limpeza geral das zonas de intervenção	m2	1974
	7.2	Pavimentação		
29	7.2.2	Fresagem do pavimento em betão betuminoso com 5 cm.	m2	1974
30	7.2.3	Regas betuminosa de colagem e com emulsão modificada C 60 BF4 (ECL-1) (1,0kg/m2)	m2	1974
31	7.2.4	Aplicação de mistura betuminosa (AC14 desgaste) com 5 cm de espessura, após compactação.	m2	1974