

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E MEIOS DE SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo acessos, servidões, serventias, vedações, ramais de água, esgotos, electricidade e telefones. Manutenção global do estaleiro. No final dos trabalhos da empreitada, repor as condições iniciais do local e limpeza final da obra. Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica. Incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como contentores para adequados ao numeros de trabalhadores envolvidos na obra e ferramentaria.	vg	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra, incluindo dispositivos de segurança, sinalética, equipamento e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e de acordo com a legislação em vigor e com as indicações da fiscalização.	vg	1
3	1.3	Encargos relativos à implementação do plano de resíduos de acordo com a legislação em vigor	vg	1
	2	Requalificação da Rua N.ª Senhora do Rosário		
4	2.1	Construção de muros de suporte em alvenaria de granito	m2	103,5
5	2.2	Reforço de parte de muro de suporte com betão ciclópico	m3	23
6	2.3	Alargamento da faixa, incluindo evacuação de terras sobrantes	m3	155
7	2.4	Fornecimento de tout-venant, a espalhar à altura média de 7 cm, a toda a largura da via, incluindo a rega e compactação do tout-venant	m2	1520
8	2.5	Abertura de valetas	ml	150
9	2.6	Construção de aqueduto com tubo corrugado de 0,315 cm	ml	16
	3	Alargamento/Requalificação de parte da Rua da Alagoa		
10	3.1	Alargamento da via, incluindo a evacuação de aterros e colocação de material inerte de enchimento escavavado e transportado a partir do Vale	m3	645
11	3.2	Fornecimento e colocação de manilhas de cimento de 0,60	UN	10
12	3.3	Fornecimento e colocação de manilha de cimento de 0,40	UN	1
13	3.4	Fornecimento e colocação de tubo corrugado	ml	31
14	3.5	Colocação de tout-venant com uma altura média de 7 cm em toda a área de intervenção, incluindo a compactação e rega do tout-venant aplicado	m2	1290