

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos diversos		
1	1.1	Abertura de negativo na platibanda ou caleira existentes, em betão armado, com dimensões aproximadas de 0,30*0,20m, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, com respetivo custo de deposição e todos os trabalhos necessários inerentes	vg	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de dutral 125mm, para descarga da caleira existente, incluindo correção de pendentes da mesma e todos os trabalhos e materiais necessários inerentes	vg	1
3	1.3	Fornecimento e montagem de tubo PVC PN4, 125 mm, sobre lage existente e em tubo de queda, incluindo acessórios e abraçadeiras, quando necessário e todos os trabalhos inerentes	vg	1
4	1.4	Fornecimento e montagem de tubo galvanizado de 6 em proteção do tubo de PVC, em tubo de queda, incluindo abraçadeiras e todos os trabalhos inerentes	vg	1
5	1.5	Fornecimento e montagem de caixa de recolha de águas da cobertura, em chapa metálica galvanizada com dimensão de 0,40*0,30*0,15m, para ligação do tubo de queda, incluindo pintura na cor idêntica às existentes e todos os trabalhos e materiais necessários inerentes	vg	1
6	1.6	Execução de caixa de visita com dimensões de 0,40*0,40*0,25m, em blocos de 50*20*10 ou prefabricada, com fundo em betão simples, para recolha de águas pluviais do tubo de queda, com tampa de ferro fundido da Classe B125, incluindo escavação manual e aterros na periferia da mesma e todos os trabalhos e materiais necessários inerentes;	vg	1
7	1.7	Execução de ligação de águas pluviais da nova caixa de visita, à caixa de visita mais próxima existente, incluindo abertura e tapamento de vala, remoção e reposição de pavimento em lajetas ou pavê existentes, tubo PVC PN 4, 125mm, num comprimento total de 4m, e todos os trabalhos e materiais necessários inerentes	vg	1