

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação		
	1.1	Camadas granulares:		
1	1.1.1	Regularização e compactação de camada de base existente em agregado britado de granulometria extensa.	m2	14500
	1.2	Fornecimento e aplicação de camadas de misturas betuminosas a quente:		
2	1.2.1	Com características de regularização, AC 14 reg ligante (BB), com espessura de 0,08 m, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa.	m2	11500
3	1.2.2	Com características de desgaste, em betão betuminoso, AC14 surf ligante, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa, com 0,06 cm de espessura.	m2	3000
	2	Estaleiro		
4	2.1	Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro.	vg	1
5	2.2	Sinalização temporária dos trabalhos referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
6	2.3	Implementação do Plano de Segurança e Saúde.	vg	1
7	2.4	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD's).	vg	1