

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha    | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Qtd     |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|          | <b>1</b> | <b>Condições gerais e trabalhos preparatórios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |
| <b>1</b> | 1.1      | Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios.                                                                                                                                                                                                                        | vg      | 1       |
| <b>2</b> | 1.2      | Implementação de todas as medidas de segurança necessárias para execução da obra, de acordo com Decreto- Lei 273/03 de 29 de Outubro e especificações técnicas, e Decreto- Lei 203/2015 de 17 de Setembro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.                                                                 | vg      | 1       |
| <b>3</b> | 1.3      | Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra                                                                                                                                                                                                      | vg      | 1       |
|          | <b>2</b> | <b>Pavimentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |
| <b>4</b> | 2.4      | Fornecimento e aplicação de calçada grossa, meia pedra ou miuda, consoante a necessidade, incluindo almofada de assentamento em areão ou pó de pedra, com traço cimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, incluindo deslocação e transporte, todos os trabalhos e materiais necessários. | m2      | 1031,25 |
| <b>5</b> | 2.5      | Recolocação de calçada existente, incluindo fornecimento de nova, caso necessário, incluindo preparação das bases, incluindo abertura de caixa, profundidade mínima de 0,15m, incluindo enchimento caixa com tout-venant, incluindo movimento de terra se necessário, desempenho, compactação, todos os trabalhos necessários.   | m2      | 1050    |