

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E MEIOS DE SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo acessos, servidões, serventias, vedações, ramais de água, esgotos, electricidade e telefones. Manutenção global do estaleiro. No final dos trabalhos da empreitada, repor as condições iniciais do local e limpeza final da obra. Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica. Incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como contentores para adequados ao numero de trabalhadores envolvidos na obra e ferramentaria.	vg	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra, incluindo dispositivos de segurança, sinalética, equipamento e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e de acordo com a legislação em vigor e com as indicações da fiscalização.	vg	1
3	1.3	Encargos relativos à implementação do plano de resíduos de acordo com a legislação em vigor	vg	1
4	2	Desmatação e decapagem com transporte a vazadouro	m3	990
5	3	Escavação e transporte a vazadouro	m3	975
6	4	Escavação e transporte em obra com materiais inertes para compensar irregularidades no terreno, espalhar, nivelar e compactar	m3	725
	5	Fornecimento e colocação de manilhas		
7	5.1	de 0,80	UN	3
8	5.2	de 4,40	UN	8
9	5.3	de 0,30	UN	15