

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	SERRALHARIAS		
1	1.1	Execução de trabalhos de remoção de caleira existente, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	ml	80
2	1.2	Fornecimento e aplicação de caleira em inox 0,8mm, incluindo todos os acessórios e fixações necessárias.	ml	80
3	1.3	Fornecimento e aplicação de chapa de policarbonato, incluindo todos os acessórios e fixações necessárias.	m2	140,6
4	1.4	Fornecimento e aplicação de remates lacados, incluindo todos os acessórios e fixações necessárias.	ml	40
	2	REPARAÇÕES EM SALA 1º ANDAR		
5	2.1	Remoção de tecto falso existente que se encontra danificado, carga e transporte e vazadouro de sobranes. Fornecimento e aplicação de novo tecto falso constituído por placas de gesso cartonado com 13mm de espessura, estrutura metálica de suporte e suspensão, dispositivos de fixação, incluindo barramento, lixagem e pintura final.	m2	50
6	2.2	Reparação de zonas afectadas das paredes, com picagem de reboco e aplicação de novas massas, lixagem e pintura geral das paredes do compartimento.	m2	55
	3	REPARAÇÃO DE PAVIMENTO CERÂMICO		
7	3.1	Remoção de revestimento cerâmico em varanda, picagem de colas, carga e transporte a vazadouro de sobranes. Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico equivalente, incluindo fecho de juntas.	vg	1
	4	PINTURAS EXTERIORES		
8	4.1	Fornecimento e aplicação de primário aquoso em uma demão, inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	308,5
9	4.2	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica branca, aplicada em duas demãos. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	308,5