

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Fornecimento e execução dos seguintes trabalhos:		
1	1.1	Poço em anéis de betão pré-fabricados com DN 2000 x 4000, incluindo escavação, aterro e transporte de terras sobrantes a vazadouro ou enchimento de poço existente	vg	1
2	1.2	Fazer o enchimento do poço existente com terras sobrantes.	vg	1
3	1.3	Tampa em PRFV com DN de 1450	vg	1
4	1.4	Caixa em betão pre fabricada para aplicação de válvulas com 1200 x 750 x h=1000	vg	1
5	1.5	Tampa em PRFV ou FFD com 1200 x 750	vg	1
6	1.6	Caixa de visita DN 1250, com anéis e cúpula em betão pré-fabricado, incluindo fundação em betão	vg	1
7	1.7	Tampa em PRFV ou FFD com DN 600	vg	1
8	1.8	Acrescentar muro do quadro numa largura de 0.50 m	vg	1
9	1.9	Muro de suporte em betão junto à vala	vg	1
10	1.10	Coletor em PP DN 200, SN 8, incluindo envolvimento em pó de pedra, e todos os movimentos de terras (escavação, aterro e transporte a vazadouro de terras sobrantes)	vg	1
11	1.11	Boca de aterro na saída do coletor de PP	vg	1
12	1.12	Mobilização e custos de estaleiro	vg	1
13	1.13	Cesto de Gradados em aço inox aisi 316, com guias e correntes.	vg	1
	2	Equipamentos		
14	2.1	Bombas Grundofs SLV 80.80.92	UN	2
15	2.2	Tubagem e Guias em aço inox aisi 316	vg	1
16	2.3	Quadro de Comando com Variação de Velocidade e sistema de Alarmes por GSM	UN	1
17	2.4	Testes ensaios e Colocação em Serviço	vg	1