

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	PAVIMENTAÇÃO		
	1.	BARRANCO		
1	1.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,05m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	964,82
2	1.2	Desmatação e escarificação da berma existente com recurso a meios mecânicos para remoção de vegetação existente, incluindo limpeza, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobantes	ml	549,58
3	1.3	Fornecimento e aplicação de detritos de pedreira com 0,50m de largura e 0,05m de espessura mínima para regularização e reperfilamento de bermas, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos acessórios necessários	ml	549,58
4	1.4	Reparação de depressão no pavimento incluindo remoção e reposição das camadas de base em tout-venant	m2	80
	2.	CORTES PEREIRAS		
5	2.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,05m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	1445,88
6	2.2	Desmatação e escarificação da berma existente com recurso a meios mecânicos para remoção de vegetação existente, incluindo limpeza, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobantes	ml	821,4
7	2.3	Fornecimento e aplicação de detritos de pedreira com 0,50m de largura e 0,05m de espessura mínima para regularização e reperfilamento de bermas, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos acessórios necessários	ml	821,4
8	2.4	Fornecimento e aplicação de manilhas de betão DN 300 em travessia de estrada, incluindo abertura e tapamento de vala e trabalhos de construção civil nos encontros	ml	6
	3	MADEIRAS		
9	3.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,05m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	11589,26
10	3.2	Desmatação e escarificação da berma existente com recurso a meios mecânicos para remoção de vegetação existente, incluindo limpeza, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobantes	ml	5102,23
11	3.3	Fornecimento e aplicação de detritos de pedreira com 0,50m de largura e 0,05m de espessura mínima para regularização e reperfilamento de bermas, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos acessórios necessários	ml	5102,22
12	3.4	Pintura de marcas rodoviárias, guias, no pavimento a tinta termoplástico, incluindo pré-marcação: Linha Branca continua com 0,15 m de largura	ml	5102,22
	4	MESTRAS		
13	4.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,05m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	14325,58
14	4.2	Desmatação e escarificação da berma existente com recurso a meios mecânicos para remoção de vegetação existente, incluindo limpeza, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobantes	ml	6872

15	4.3	Fornecimento e aplicação de detritos de pedreira com 0,50m de largura e 0,05m de espessura mínima para regularização e reperfilamento de bermas, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos acessórios necessários	ml	6872
16	4.4	Pintura de marcas rodoviárias, guias, no pavimento a tinta termoplástico, incluindo pré-marcação: Linha Branca continua com 0,15 m de largura	ml	6872
5	PESSEGUEIRO			
17	5.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,05m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	32220,88
18	5.2	Desmatação e escarificação da berma existente com recurso a meios mecânicos para remoção de vegetação existente, incluindo limpeza, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes	ml	12152
19	5.3	Fornecimento e aplicação de detritos de pedreira com 0,50m de largura e 0,05m de espessura mínima para regularização e reperfilamento de bermas, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos acessórios necessários	ml	12152
20	5.4	Pintura de marcas rodoviárias, guias, no pavimento a tinta termoplástico, incluindo pré-marcação: Linha Branca continua com 0,15 m de largura	ml	12152
21	5.5	Correção do empolamento existente no pavimento betuminoso incluindo escavação, corte e remoção das raízes existentes, colocação de tela pitonada na vertical e até 1,20 m de profundidade, reposição de aterro, tent-vevent com 25cm de altura e camadas de betuminosa idênticas às existentes.	UN	2
6	TACÕES			
22	6.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,05m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	3446,8
23	6.2	Desmatação e escarificação da berma existente com recurso a meios mecânicos para remoção de vegetação existente, incluindo limpeza, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes	ml	1656
24	6.3	Fornecimento e aplicação de detritos de pedreira com 0,50m de largura e 0,05m de espessura mínima para regularização e reperfilamento de bermas, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos acessórios necessários	ml	1656
25	6.4	Pintura de marcas rodoviárias, guias, no pavimento a tinta termoplástico, incluindo pré-marcação: Linha Branca continua com 0,15 m de largura	ml	1656
0	0			
0	0			