



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO DE GABINETES		
3	2.1	Fornecimento e execução de paredes em placas de gesso, sistema 98 (46) MW "PLADUR", ou equivalente, de 98 mm de espessura total, com nível de qualidade do acabamento Q2, sobre banda estanque autocolante "PLADUR", ou equivalente, formado por uma estrutura simples de perfis de chapa de aço galvanizado de 46 mm de largura, à base de montantes (elementos verticais e horizontais) separados 600 mm entre si, c/ disposição normal "N", c/ 2 placas de cada lado, de 13 mm de espessura cada placa, isolamento acústico através de painel semi-rígido de lã de rocha, espessura 45 mm, segundo EN 13162, na alma, incluindo barramentos de juntas c/ massa de secagem em pó JN "PLADUR" ou equivalente e fita microperfurada "PLADUR", ou equivalente, de papel, parafusos, lixamento, pintura a duas demãos c/ tinta de cor branca tipo "Placomat" da "Robbialac" ou equivalente, de acordo c/ peças escritas e desenhadas	m2	40,9
4	2.2	Fornecimento e aplicação de portas, igual às existentes, c/ aro em madeira de Afizélia, de acordo c/ desenho de pormenor, PM1 de 0,80x2,10m	UN	2
5	2.3	Fornecimento e aplicação de rodapé em madeira maciça de Afizélia, c/ acabamento igual ao existente nos retantes rodapés	m	27,8