

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec.-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
2		PAVIMENTO DE SEGURANÇA		
3	2.1	Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimentação c/ 0,20m de profundidade, para implantação dos equipamentos, incluindo regularização e compactação mecânica da plataforma, remoção e transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados	m3	37,2
4	2.2	Fornecimento e aplicação de uma manta geotêxtil de 200g/m2, seguido de camada de brita nº2 c/ 0,15m de espessura, seguida de outra camada de betonilha c/ 0,10m (conforme terreno, malha sol CQ30) c/ pendente de 2% e nesta furos (+/- Ø 0,02m) equidistantes em // 1,50m para escoamento de águas	m2	186
5	2.3	Fornecimento e aplicação de pavimento de segurança In-situ, do tipo "Flexisol 40 - 1,40m" em SBR, de cor vermelha, incluindo lancilete de betão (LB) bordadura, todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários	m2	186
3		INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
	3.1	Instalação dos equipamentos, incluindo abertura de fundações, fundações adequadas para cada equipamento, limpezas e tratamento de metais, remoção de grafittis, verificação e reaperto de ferragens e componentes, c/ substituição, em caso de necessidade, de tampas e cápsulas plásticas, assim como pequenas ferragens e inspeção final após instalação e		
6	3.1.1	Equipamento Multifunções - TR3002, c/ substituição da rede de corda, do cabo de apoio da ponte, da pega da rampa de acesso ao escorrega, do módulo de saída do escorrega e do cabo suspenso com bolas	UN	1
7	3.1.2	Equipamento de Trepas - GXY901, c/ substituição de pegadas de escalada, cabo e pega completa da escada, esferas de fixação e peça triangular	UN	1
8	3.1.3	Molas ELE400019 / ELE400002, incluindo reparação/substituição das molas individuais	UN	2
9	3.1.4	Equipamento SPV24510	UN	1
10	3.1.5	Painel informativo, c/ painel em termolaminado HPL e acrílico, de acordo c/ indicação e informações a serem fornecidas pelo dono de obra, de acordo c/ o Dec. Lei 203/2015 de 17/Set	UN	1