



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DIVERSOS		
1	1.01	Montagem e desmontagem de estaleiro e implementação dos Planos de Segurança e Saúde e de Resíduos de Demolição e Construção, montagem de sinalização móvel durante a execução da obra, fornecimento e montagem de placa publicitária 1,00*1,20m em material acrílico, em cumprimento do disposto do artigo 348.º do CCP..	vg	1
2	1.02	Preparação da plataforma e bermas com limpezas, escavações, regularizações transversais e longitudinais, aberturas de caixa em bermas transporte de produtos e sua colocação em depósito, e todos os trabalhos ou materiais para preparação da plataforma -3020,00*4,25m2	m2	12650
3	1.03	Fornecimento e aplicação de camada de tout venant com a espessura mínima de 0.15m após o recalque em superfícies objecto de fresagem e/ou outras a necessitar de aplicação, compactação mecânica, rega - Estimativa - 650,00m2	m2	650
4	1.04	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminoso a quente, com 0.05m de espessura mínima (valor absoluto) após a compactação ,em toda a largura da faixa de rodagem, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,0kg/m2, - 3,030*4,25m2	m2	12650
5	1.05	Alteamento de bermas com agregado britado de granulometria extensa com características de regularização na espessura média após recalque de 0,10m, compactação, rega- 2*3,030*0,30 (largura média)	m2	1818
6	1.06	Limpeza de valetas (todo o traçado) na largura média de 1,20m, e de todos os aquedutos existentes, no comprimento médio de 6,00ml , reparação de bocas dos mesmos e das linhas de água que a eles aflui. Transporte e colocação a vazadouro dos produtos sobranes , e todos os trabalhos acessórios e complementares.	ml	3350
	2	SEGURANÇA RODOVIÁRIA		
7	2.1	Marcação do eixo da via com traço descontínuo de 0,15m de largura, e relação traço espaço de 2/5, incluindo premarcação	ml	3030
8	2.2	Fornecimento e colocação de guardas metálicas, semi-flexíveis, para veículos, incluindo guarda inferior para motociclistas, com prumos afastados de 4,00ml, terminais (2 por extremidade) por enterramento ou em \\\\"cauda de carpa\\\\" todos os acessórios, materiais, mão de obra, e todos os trabalhos e materiais (Srg2)	ml	410