

**Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos**

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes, incluindo sinalização, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas, evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no trabalho e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas deste, nos termos do Código dos Contratos Públicos.	UN	1	0	0,00
	2	EXECUÇÃO DE VALA TÉCNICA				
2	2.1	Escavação em terra ou terra dura com meios mecânicos, para execução de vala, incluindo o corte do pavimento com máquina apropriada e levantamento do pavimento existente, a remoção dos produtos escavados, entivação, drenagem da vala, se necessário e transporte a vazadouro licenciado.	m3	420	0	0,00
3	2.2	Aterro na proteção envolvente das tubagens, com areia até 0,20 m acima do seu extradorso, incluindo regularização do fundo das valas e almofada de assentamento com 0,10 m de espessura média, conforme descrito no caderno de encargos e peças desenhadas.	m3	168	0	0,00
4	2.3	Aterro da parte restante das valas com areia, pó de pedra ou agregado britado de granulometria extensa, regado e compactado (compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0,20 m de espessura, até cerca de 0,45 m do topo da vala onde existe pavimento betuminoso e até 0,40 m do topo no pavimento de terra, sendo os últimos 0,40 m obrigatoriamente em agregado britado de granulometria extensa, conforme descrito no caderno de encargos e peças desenhadas.	m3	200	0	0,00
5	2.4	Demolição de revestimento de passeio em betonilha, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte dos produtos sobranes a vazadouro.	m2	142	0	0,00
6	2.5	Execução de caixa em betão D=600 mm e tampa em ferro fundido D400 a colocar conforme desenho de pormenor. Incluem-se aqui todos os trabalhos associados à regularização do fundo, escavação, tapamento, fita e rede vermelha, compactações envolventes e outros trabalhos necessários.	UN	9	0	0,00
	3	PAVIMENTAÇÃO				
7	3.1	Fornecimento, transporte e aplicação de betão betuminoso tipo binder, com inertes de calcário, na execução de camada de regularização, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., com aplicação e espalhamento mecânico (espalhadora/pavimentadora), em camada de espessura uniforme final de 0,07m, incluindo rega de impregnação.	TON	335	0	0,00
Total						0,00