

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro de apoio à obra, incluindo implementação do PSSS e PPGRCD, vedações, equipamentos e sinalização temporária dos trabalhos.	vg	1
	2	Execução de muros de suporte em betão ciclópico		
	2.1	Execução de Muro 1		
2	2.1.1.	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo carga e transporte dos produtos sobantes a vazadouro autorizado, considerando um empolamento de 20%.	m3	216
3	2.1.2.	Betão ciclópico em muros (com 20% de jorramento no paramento exterior, 0,60m de coroamento, utilizando 60% de betão simples de 250 kg de cimento por m3 e 40% de pedra, incluindo a aplicação de barbacãs de drenagem, cofragem e descofragem, cavaletes e escoramentos necessários.	m3	168
4	2.1.3.	Fornecimento e aplicação de dreno, em tubo corrugado, Ø 110mm, envolvido em manta geotêxtil e coberto por uma camada de brita.	ml	15
	2.2.	Execução de Muro 2		
5	2.2.1.	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo carga e transporte dos produtos sobantes a vazadouro autorizado, considerando um empolamento de 20%.	m3	138,5
6	2.2.2.	Betão ciclópico em muros (com 20% de jorramento no paramento exterior, 0,60m de coroamento, utilizando 60% de betão simples de 250 kg de cimento por m3 e 40% de pedra, incluindo a aplicação de barbacãs de drenagem, cofragem e descofragem, cavaletes e escoramentos necessário	m3	88,6
7	2.2.3.	Fornecimento e aplicação de dreno, em tubo corrugado, Ø 110mm, envolvido em manta geotêxtil e coberto por uma camada de brita.	ml	14
	3	Execução de guardas em betão ciclópico		
8	3.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo carga e transporte dos produtos sobantes a vazadouro autorizado, considerando um empolamento de 20%.	m3	13,44
9	3.2	Betão ciclópico em guardas (70x0,70x0,40m), utilizando 60% de betão simples de 250 kg de cimento por m3 e 40% de pedra, incluindo cofragem e descofragem.	m3	19,6