

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à execução da obra.	vg	1
2	1.2	Aplicação e acompanhamento do PSS (Plano de Segurança e Saúde) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestão de Resíduos) incluindo preenchimento da documentação necessária.	UN	1
	2	Movimentação de terras		
3	2.1	Limpeza de terrenos, movimento de terras, execução de escavação para atingir as cotas de implantação do arruamento, incluindo carga, descarga, e transporte a vazadouro	m3	288
4	2.2	Escavação mecânica, para abertura de fundações para os muros de suporte, incluindo transporte a vazadouro do material resultante.	m3	360
5	2.3	Aterro para obter as cotas necessárias para o pavimento do acesso a executar, com produtos resultantes da escavação	m3	260
	3	Execução de muros de suporte		
6	3.1	Execução de muro de suporte, em betão ciclópico, com 60% de betão e 40% de pedra, incluindo cofragem e descofragem, drenos em tubos de PVC DN90 a cada 3,00 metros.	m3	350
7	3.2	Fornecimento e aplicação de dreno, em tubo corrugado, Ø 110mm, envolvido em manta geotêxtil e coberto por uma camada de brita	ml	180
	4	Pavimentação		
8	4.1	Fornecimento e execução da caixa de pavimento com "tout venant", incluindo rega e compactação e todos os trabalhos inerentes.	m2	720
9	4.2	Pavimentação, aplicando massame (betão C25/30) com 0,15cm de espessura, reforçado com malha electrosoldada.	m2	720
	5	Diversos		
10	5.1	Limpeza geral da obra, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.	vg	1