



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1	Abate de árvores existentes, incluindo remoção de raízes e transporte dos produtos removidos a vazadouro devidamente licenciado	UN	2
2	1.2	Remoção e transporte, de aglomerado de pedras, existente em cada um dos canteiros, a vazadouro devidamente licenciado	CJ	3
3	1.3	Levantamento/remoção cuidada de bancos de jardim existentes, incluindo transporte a estaleiro do dono de obra	UN	5
4	1.4	Demolição de murete existente, no enfiamento da saída do polidesportivo, incluindo remoção e transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado, c/ a largura de 0,22m	m	2,72
5	12.5	Levantamento de lancis existentes, incluindo remoção e transporte dos reaproveitáveis a estaleiro do dono de obra, os detritos a vazadouro devidamente licenciado	m	181
6	1.6	Levantamento cuidado para reaplicação, do seixo da rotunda, para reaplicação	m2	301
7	1.7	Levantamento do plástico/tela da rotunda, incluindo remoção e transporte a vazadouro devidamente licenciado	m2	301
8	1.8	Limpeza de ervas, terras e detritos, dos passeios, incluindo as bordaduras exteriores dos lancis do lado da faixa de rodagem, por meios mecânicos e/ou manuais, remoção e transporte dos produtos a vazadouros devidamente licenciados	m2	379,5
9	1.9	Remoção de cordas de ancoragem e tutores das árvores a manter, c/ transporte a vazadouro devidamente licenciado	UN	2
	1.10	Escavação mecânica em remoção da terra vegetal, para abertura de caixa de pavimentação e ajardinamento, incluindo remoção e transporte a vazadouro devidamente licenciado		
10	1.10.1	Para aplicação de pavimento em placas de betão, c/ 0,27m de altura média	m3	108,1
11	1.10.2	Para ajardinamento c/ 0,25m de altura média	m3	24,06
12	1.10.3	Para aplicação de seixo c/ 0,10m de altura média	m3	7,23
	2	PAVIMENTAÇÃO		
13	2.1	Fornecimento e assentamento de Lancilete L8, recto em betão, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários p/ abertura de fundações, fundação em betão C16/20 e remate de juntas, em execução de canteiros	m	151
14	2.2	Fornecimento e aplicação de tout-venant c/ 0,15m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários, em passeios	m2	400
15	2.3	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal franco-arenosa, em canteiros, c/ uma espessura de 0,25m	m3	24,06
16	2.4	Fornecimento e assentamento de placas de betão tipo "Rectangular", de cor amarela, sobre uma camada de areia/pó de pedra, c/ 0,10m de espessura, incluindo refechamento de juntas c/ traço seco de areia e cimento	m2	400
17	2.5	Fornecimento e espalhamento de Seixo creme e cinza Rolado, calibre 30/60mm, com 10cmm de altura, sobre tela anti-ervas do tipo "Jardinseafins", modelo "DuPont Plantex Pro" 90g ou equivalente	m3	72,25
18	2.6	Recolocação de seixo existente, após limpeza e lavagem, na rotunda, incluindo espalhamento sobre uma tela anti-ervas do tipo "Jardinseafins", modelo "DuPont Plantex Pro" 90g ou equivalente	m2	301