

“ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. EDUARDO BRAZÃO DE CASTRO – GALEÃO – SÃO ROQUE – SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO DO POLIDESPORTIVO”

CADERNO DE ENCARGOS

MAPA DE ESPÉCIES, QUANTIDADES E MEDIÇÕES DE TRABALHOS

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates, isolamentos

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. EDUARDO BRAZÃO DE CASTRO - GALEÃO - SÃO ROQUE - SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO DO POLIDESPORTIVO			
Código	Designação dos Trabalhos	Quantidades	Unidade
CAP. 01	VEDAÇÃO		
1.1	Fornecimento e montagem de vedação (LATERAL SUL_cor VERDE na planta anexa 43,80mX4,00m em painel metálico Tipo Nylofor 2D Super da Betafence ou equivalente, níveis 1 e 2 # 200x50mm com painéis de 2,03 m de altura), em postes Bekasport da Betafence ou equivalente com secções e espessuras indicadas pelo fabricante consoante a altura da vedação, Ral 6005-Verde, incluindo a abertura de carotes, execução de maciços em betão sempre que necessário, chumbamento dos postes e respetivos acessórios. Remoção a vedação existente e seu transporte a vazadouro oficial.	175,20	m2
1.2	Fornecimento e montagem de vedação (CABECEIRA NASCENTE_cor AZUL na planta anexa 23,0mX2,00m em painel metálico Tipo Nylofor 2D Super da Betafence ou equivalente, nível 1 # 200x50mm com painéis de 2,03 m de altura), em postes Bekasport da Betafence ou equivalente com secções e espessuras indicadas pelo fabricante consoante a altura da vedação, Ral 6005-Verde, incluindo a abertura de carotes, execução de maciços em betão sempre que necessário, chumbamento dos postes e respetivos acessórios. Remoção a vedação existente e seu transporte a vazadouro oficial.	46,00	m2
1.3	Fornecimento e montagem de vedação (CABECEIRA POENTE_cor VERMELHA na planta anexa 23,0mX5,00m em painel metálico Tipo Nylofor 2D Super da Betafence ou equivalente, níveis 1 e 2 # 200x50mm com painéis de 2,03 m altura, nível 3 cm painéis de 1,03 m de altura), em postes Bekasport da Betafence ou equivalente com secções e espessuras indicadas pelo fabricante consoante a altura da vedação, Ral 6005-Verde, incluindo a abertura de carotes, execução de maciços em betão sempre que necessário, chumbamento dos postes e respetivos acessórios. Remoção a vedação existente e seu transporte a vazadouro oficial.	115,00	m2
1.4	Fornecimento e montagem de vedação (ACESSO AOS BALNEÁRIOS A NORTE _cor VERDE na planta anexa 9,0mX4,00m em painel metálico Tipo Nylofor 2D Super da Betafence ou equivalente, níveis 1 e 2 # 200x50mm com painéis de 2,03 m altura), em postes Bekasport da Betafence ou equivalente com secções e espessuras indicadas pelo fabricante consoante a altura da vedação, Ral 6005-Verde, incluindo a abertura de carotes, execução de maciços em betão sempre que necessário, chumbamento dos postes e respetivos acessórios. Remoção a vedação existente e seu transporte a vazadouro oficial.	36,00	m2
1.5	Fornecimento e montagem de balaustrada (LATERAL NORTE _cor AMARELA na planta anexa 43,80 mX1,00m em painel metálico Tipo Nylofor 2D Super da Betafence ou equivalente, # 200x50mm com painéis de 1,03 m altura), incluindo tubo redondo no topo com Ø60mm e prumos de secção quadrada, Ral 6005-Verde.	43,8	m
CAP. 02	PORTÕES		
2.1	Execução de carotes para chumbamento dos postes de suporte dos portões. Fornecimento e montagem de portão simples (LATERAL NORTE) com 1 folha de varrer com 1m de largura e 1m de altura, constituído por aro e painel 2DS # 200x50mm, incluindo fechadura e respetivos acessórios, Ral 6005-Verde.	2	un
2.2	Execução de carotes para chumbamento dos postes de suporte dos portões. Portão simples (LATERAL SUL) com 1 folha de varrer com 1m de largura e 2m de altura, constituído por aro e painel 2DS # 200x50mm, incluindo fechadura e respetivos acessórios, Ral 6005-Verde.	3	un
2.3	Execução de carotes para chumbamento dos postes de suporte do portão. Fornecimento e montagem de portão duplo (CABECEIRA OESTE) com 2 folha de varrer 2x2m2 com 2m de largura e 2m de altura, constituído por aro e painel 2DS # 200x50mm, incluindo fechadura e respetivos acessórios, Ral 6005-Verde.	1	un

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. EDUARDO BRAZÃO DE CASTRO - GALEÃO - SÃO ROQUE - SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO DO POLIDESPORTIVO			
Código	Designação dos Trabalhos	Quantidades	Unidade