

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP. 01	VEDAÇÃO		
1	1.1	Fornecimento e montagem de vedação (LATERAL SUL_cor VERDE na planta anexa 43,80mX4,00m em painel metálico Tipo Nylofor 2D Super da Betafence ou equivalente, níveis 1 e 2 # 200x50mm com painéis de 2,03 m de altura), em postes Bekasport da Betafence ou equivalente com secções e espessuras indicadas pelo fabricante consoante a altura da vedação, Ral 6005-Verde, incluindo a abertura de carotes, execução de maciços em betão sempre que necessário, chumbamento dos postes e respetivos acessórios. Remoção a vedação existente e seu transporte a vazadouro oficial.	m2	175,2
2	1.2	Fornecimento e montagem de vedação (CABECEIRA NASCENTE_cor AZUL na planta anexa 23,0mX2,00m em painel metálico Tipo Nylofor 2D Super da Betafence ou equivalente, nível 1 # 200x50mm com painéis de 2,03 m de altura), em postes Bekasport da Betafence ou equivalente com secções e espessuras indicadas pelo fabricante consoante a altura da vedação, Ral 6005-Verde, incluindo a abertura de carotes, execução de maciços em betão sempre que necessário, chumbamento dos postes e respetivos acessórios. Remoção a vedação existente e seu transporte a vazadouro oficial.	m2	46
3	1.3	Fornecimento e montagem de vedação (CABECEIRA POENTE_cor VERMELHA na planta anexa 23,0mX5,00m em painel metálico Tipo Nylofor 2D Super da Betafence ou equivalente, níveis 1 e 2 # 200x50mm com painéis de 2,03 m altura, nível 3 cm painéis de 1,03 m de altura), em postes Bekasport da Betafence ou equivalente com secções e espessuras indicadas pelo fabricante consoante a altura da vedação, Ral 6005-Verde, incluindo a abertura de carotes, execução de maciços em betão sempre que necessário, chumbamento dos postes e respetivos acessórios. Remoção a vedação existente e seu transporte a vazadouro oficial.	m2	115
4	1.4	Fornecimento e montagem de vedação (ACESSO AOS BALNEÁRIOS A NORTE _cor VERDE na planta anexa 9,0mX4,00m em painel metálico Tipo Nylofor 2D Super da Betafence ou equivalente, níveis 1 e 2 # 200x50mm com painéis de 2,03 m altura), em postes Bekasport da Betafence ou equivalente com secções e espessuras indicadas pelo fabricante consoante a altura da vedação, Ral 6005-Verde, incluindo a abertura de carotes, execução de maciços em betão sempre que necessário, chumbamento dos postes e respetivos acessórios. Remoção a vedação existente e seu transporte a vazadouro oficial.	m2	36
5	1.5	Fornecimento e montagem de balaustrada (LATERAL NORTE _cor AMARELA na planta anexa 43,80 mX1,00m em painel metálico Tipo Nylofor 2D Super da Betafence ou equivalente, # 200x50mm com painéis de 1,03 m altura), incluindo tubo redondo no topo com Ø60mm e prumos de secção quadrada, Ral 6005-Verde.	m	43,8
	CAP. 02	PORTÕES		
6	2.1	Execução de carotes para chumbamento dos postes de suporte dos portões. Fornecimento e montagem de portão simples (LATERAL NORTE) com 1 folha de varrer com 1m de largura e 1m de altura, constituído por aro e painel 2DS # 200x50mm, incluindo fechadura e respetivos acessórios, Ral 6005-Verde.	UN	2
7	2.2	Execução de carotes para chumbamento dos postes de suporte dos portões. Portão simples (LATERAL SUL) com 1 folha de varrer com 1m de largura e 2m de altura, constituído por aro e painel 2DS # 200x50mm, incluindo fechadura e respetivos acessórios, Ral 6005-Verde.	UN	3
8	2.3	Execução de carotes para chumbamento dos postes de suporte do portão. Fornecimento e montagem de portão duplo (CABECEIRA OESTE) com 2 folha de varrer 2x2m2 com 2m de largura e 2m de altura, constituído por aro e painel 2DS # 200x50mm, incluindo fechadura e respetivos acessórios, Ral 6005-Verde.	UN	1