

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.				
	NOTA 2	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas guias de encaminhamento.				
	NOTA 3	O Empreiteiro garantirá durante todo o período da obra as condições necessárias para a proteção temporária adequada do edifício, nomeadamente contra a ação da chuva. Ficará ao critério do Empreiteiro a escolha do tipo de proteção que deve ser submetida à aprovação da Fiscalização.				
	NOTA 4	Em cada artigo o empreiteiro já deverá incluir despesas com meios de segurança.				
	CAP. I	TRABALHOS PREPARATÓRIOS GERAIS				
1	1.1.1.	Montagem e desmontagem de Estaleiro, conforme artigo 350º do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a preservação de elementos existente nas zonas de intervenção durante a execução da obra, vedações, acessos, redes provisórias, a montagem e a desmontagem de andaimes ou plataformas elevatórias, ou ainda de outros sistemas de elevação, se necessários, de modo a dar cumprimento das normas de segurança, quando e onde necessário, recuperação das áreas de estaleiro e a limpeza geral do local no final da obra, seguindo a especificação do Caderno de Encargos.	vg	1	0	0,00
2	1.2.1.	Adaptação do PSS, pelo empreiteiro e de acordo com o D.L. 273/2003, incluindo medidas e meios necessários de forma a implementar o plano de obra, garantindo sempre a utilização de medidas que garantam a segurança dos trabalhos e dos trabalhadores	vg	1	0	0,00
3	1.3.1.	Elaboração, desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com a legislação em vigor, designadamente o DL n. 178/2006, de 5 de setembro, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessórios) e equipamentos necessários para o efeito.	UN	1	0	0,00
	CAP. II	PAVIMENTOS				
	2.1	Remoção do revestimento do pavimento e rodapé existente, incluindo regularização da betonilha e preparação da base para receber novo pavimento, tudo de acordo com as peças desenhadas e as especificações do caderno de encargos				
4	2.1.1.	R/Ch	m2	76	0	0,00
5	2.1.2.	1º Andar	m2	223	0	0,00
	2.2.	Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento e rodapé em vinílico do tipo "Forbo Eternal Woodl" ou equivalente, com acabamento idêntico ao existente, em cor a definir pela fiscalização, aplicado a rolo, incluindo regularização da base, remates, formação curva em calha e revestimento de rodapé com 10 cm de altura, tinta isolante autonivelante, colas, juntas a quente na cor do pavimento, perfil de remate à parede e demais trabalhos necessários a um perfeito acabamento de acordo com o Caderno de Encargos				
6	2.2.1.	R/Ch	m2	76	0	0,00
7	2.2.3.	1º Andar	m2	223	0	0,00
	2.3.	Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento em I.S. localizada no 1º Andar, com mosaico porcelânico do tipo "Cinca Nova Arquitectural", ou equivalente, na dimensão de 30x30cm, em cor a definir pela fiscalização, incluindo o fornecimento e aplicação de rodapé, tudo de acordo com as peças desenhadas e as especificações do caderno de encargos				
8	2.3.1	1º Andar	m2	3,9	0	0,00
	CAP. III	EQUIPAMENTO SANITÁRIO				

	3.1.	Fornecimento e colocação de Lavatório 660 x 580 na cor branco do tipo da SANINDUSA, série Aveiro ou equivalente, incluindo acessórios, conjunto de fixação, ralo cromado, ferragens, ligações de alimentação flexíveis, ligação às redes de água fria e rede de drenagem existente, fixação do aparelho e vedação com silicone e a remoção para vazadouro autorizado do equipamento sanitário existente. Equipamento totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento				
9	3.1.1.	1º Andar	UN	1	0	0,00
	3.2.	Fornecimento e colocação de tampo de sanita com dobradiças em inox para equipamento sanitário existente, incluindo a desmontagem do existente e o seu transporte a vazadouro autorizado.				
10	3.2.2	1º Andar	UN	1	0	0,00
					Total	0,00