

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	71314100 -3	Pavilhão dos Espaços Verdes		
1	71314100 -3	Fornecimento e montagem de Portinhola P100 incluindo os trabalhos de construção civil necessários para execução	vg	1,00
2	71314100 -3	Fornecimento e montagem de caixa de contador incluindo os trabalhos de construção civil necessários para execução.	vg	1,00
3	71314100 -3	Fornecimento e montagem de cabo de alimentação entre caixa de contador e quadro existente, incluindo os trabalhos de construção civil necessários para execução	vg	1,00
4	71314100 -3	Fornecimento, desmontagem e montagem de iluminação de campânula do tipo LED 150W IP 65 6000K	UN	6,00
5	71314100 -3	Fornecimento e montagem de Armadura de Emergência LED com bateria, incluindo todos materiais necessários	UN	2,00
6	71314100 -3	Fornecimento e montagem de armadura estanque, incluindo todos os materiais necessários.	UN	3,00
7	71314100 -3	Fornecimento e montagem de KIT Luz de Emergência LED 3W incluindo todos materiais necessários	UN	7,00
8	71314100 -3	Fornecimento e montagem de luminária LED direcionada braço 50 cm de distância à parede de 10W, interruptor estanque, incluindo todos materiais necessários	vg	1,00
9	71314100 -3	Re-eletrificação de QE para colocação de Interruptor Diferencial 4x63A, 30mA, incluindo bobine MX e dupla sinalização. Identificação dos circuitos do QE	vg	1,00
10	71314100 -3	Fornecimento e montagem de Botoneira de Emergência com dupla sinalização e cabo anti-fogo	vg	1,00
11	71314100 -3	Execução de projeto eléctrico para submeter à DGEG/entidade inspetora	vg	1,00
12	71314100 -3	Pedido e acompanhamento de certificação da instalação eléctrica	vg	1,00
13	71314100 -3	Trabalhos de construção civil necessários para execução dos trabalhos	vg	1,00
	71314100 -3	Viveiros e Quinta Agrícola		
14	71314100 -3	Fornecimento e montagem de disjuntor de 40A no armário de distribuição, incluindo todos os acessórios necessários	vg	1,00
15	71314100 -3	Fornecimento e montagem de cabo aéreo LXS 4x25+2x16 em apoios existentes para ligação ao quadro Oficinas a fornecer	vg	1,00
16	71314100 -3	Fornecimento e montagem de 4 quadros eléctricos estanques salientes de acordo com os esquemas de princípios	vg	1,00

17	71314100-3	Fornecimento e montagem dos circuitos de iluminação de acordo com o esquema de principio da peça desenhada, incluindo cabos, interruptores e acessórios de fixação e	vg	1,00
18	71314100-3	Fornecimento e montagem dos circuitos de tomadas mono e trifásicas incluindo cabos, interruptores e acessórios de fixação e	vg	1,00
19	71314100-3	Retificação da iluminação exterior existente, fornecimento e instalação de 3 projetores LED de 150W exteriores IP65, incluindo todos os acessórios de ligação e fixação necessários	vg	1,00