

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	DEMOLIÇÕES		
	1.1	Demolição de passadiço exterior em betão betuminoso, incluindo transporte a vazadouro		
1	1.1.1	zona lateral à bancada	m2	52
	2.	MOVIMENTO DE TERRAS E ÁGUAS PLUVIAIS		
2	2.1	Escavação do terreno na área, numa espessura média de 0,15m, por forma a obtenção de declives necessários para obtenção de cotas.	m2	742
3	2.2	Fornecimento e aplicação de sarjetas em betão com e grelha em ferro fundido, incluindo movimento de terras ligações e os demais trabalhos necessários .	UN	6
	2.3	Fornecimento e aplicação de tubo de PVC corrugado, incluindo abertura de vala com 1,60x0,60 m2, aterro da vala com tout-venant e os demais trabalhos necessários.		
4	2.3.1	Diâmetro 200 mm	m	32
	3.	PAVIMENTAÇÃO		
5	3.1	Fornecimento, distribuição, nivelamento e compactação de camada de Inerte do tipo "\\\"Tout-Venant\\\" com uma espessura média de 150mm, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	742
6	3.2	Execução de pavimento contínuo de betão com fibras à taxa de 800g/m3, do tipo C20/25 (X0(P); D12; S2; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião, de 10 cm de espessura, realizado sobre camada base existente; Incluindo p/p de preparação da superfície suporte, espalhamento e vibração do betão através de régua vibradora, juntas de dilatação em polígonos de 5 por 5 metros, inserção ou ligação dos elementos exteriores das redes de instalações executadas sob o pavimento, afagamento mecânico de toda a superfície totalmente acabada.	m2	742
	4.	MUROS		
7	4.1	Execução de viga de fundação para apoio da rede de vedação do muro, com as dimensões de 20(larg) x40 (alt) cm2, armado com 4ferros de 12 mm e estribos de ferro 6 mm afastados 25 cm, incluindo movimento de terras e os demais trabalhos.	m3	39,6
	5	VEDAÇÃO		
8	5.1	Vedação de terreno através de painel de malha electrossoldada com dobras de reforço, de 200x50 mm de espaçamento da malha, reduzido a 50x50 mm nas zonas de dobras, e 5 mm de diâmetro, de 2,50x1,03 m, acabamento galvanizado à cor cinza e postes de perfil oco de secção rectangular, de 60x40x2 mm, da mesma cor, aparafusados sobre muretes de alvenaria ou betão. Inclusive elementos de fixação dos painéis aos montantes metálicos e acessórios.	m	490
	5.2	Portão constituído por aros de tubo de aço galvanizado de 40x20x1,5 mm e 30x15x1,5 mm, caixilho de tubo de aço galvanizado de 40x40x1,5 mm com chapa de 40x4 mm e por rede de torção simples, de 8 mm de espaçamento da malha e 1,1 mm de diâmetro, acabamento galvanizado, fixada aos aros e atirantada. Inclusive betão armado C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) com 4 ferros de 12 mm e estribos em ferro de 6 mm afastados 20 cm, na formação de pilares e sapatas, colocação e aprumo da porta, elementos de ancoragem, ferragens de segurança e fecho e acessórios de fixação e montagem. Totalmente montado.		
9	5.2.1	portão de correr de 3,00m x1,20m	UN	1
10	5.2.2	portão e correr de 1,00x1,20m	UN	2
	6	ESTALEIRO		
11	6.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, considerando as correspondentes instalações e tudo o demais necessário à execução integral da obra, incluindo placa de informativa da obra de 1,50x1,20 m.	UN	1