

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: Transporte e Mobilização de equipamentos Transporte de produtos sobranes da empreitada a vazadouro; Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação; Condução e direcção dos trabalhos; Apresentação e implementação do plano de sinalização temporária(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessário, a aprovar previamente pela fiscalização. Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados; Elaboração e implementação do PPGRCD	vg	1
2		DEMOLIÇÕES		
2	2.1	Demolição de elementos em betão, incluindo remoção de resíduos a vazadouro	m2	2,5
3	2.2	Demolição de lancis, incluindo remoção de resíduos a vazadouro.	ml	74
4	2.3	Demolição de pavas em passeio, incluindo remoção de resíduos a vazadouro.	m2	14,77
5	2.4	Demolição de betonilha, incluindo remoção de resíduos a vazadouro.	m2	8,23
3		DRENAGEM PLUVIAL		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de canete M15 com grelha metálica, no passeio junto da rampa para acesso à garagem, incluindo ligação à caixa já existente (aprox. 3m) e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta aplicação.	ml	3
7	3.2	Fornecimento e instalação em vala de coletor em PP Corrugado DN 160mm, incluindo abertura e refechamento de vala e demais trabalhos necessários à sua correta execução.	ml	6,5
4		MUROS		
8	4.1	Escavação para abertura de fundações do muro de betão, incluindo carga e transporte.	m3	14,4
9	4.2	Execução de sapata com dimensões 0,70 x 0,20 m, incluindo cofragem, descofragem e demais trabalhos necessários.	ml	60
10	4.3	Muro em Blocos de 28x50x20, incluindo pilares de 5 em 5 m até à cota da estrada, rebocado na face visível, 0,90 m de altura.	m2	54
11	4.4	Muro em Blocos de 15x50x20, incluindo pilares de 5 em 5 m e viga de respalde, acima da cota da estrada, rebocado em todas as faces visíveis, 0,70 m de altura.	m2	42
12	4.5	Revestimento da fachada da habitação com cerâmico similar ao existente.	m2	2,91
5		PASSEIOS		
13	5.1	Execução de aterro, para obtenção de fundo de caixa do passeio e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta execução.	m3	64
14	5.2	Execução de escavação, para obtenção de fundo de caixa do passeio e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta execução.	m3	16,6
15	5.3	Fornecimento e aplicação de camada de ABGE, com 15 cm de espessura, em passeios e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta aplicação.	m2	243
16	5.4	Execução de betonilha armada, C20/25 armado com malhassol CQ20, com 0,12 m de espessura, como camada de base na zona do portão de entrada e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta execução.	m2	15
17	5.5	Fornecimento e aplicação de lancil L15, sobre camada de argamessa de cimento com 10 cm de espessura e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta aplicação.	ml	74
18	5.6	Fornecimento e aplicação de lancil L8, sobre camada de argamessa de cimento com 10 cm de espessura e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta aplicação.	m2	50

19	5.7	Aplicação de pavê Hexagonal H=6cm, à cor natural, incluindo camada de assentamento, rejuntamento, cortes e compactação e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta aplicação. (fornecimento a cargo do dono de obra)	m2	235
6	SERRALHARIAS			
20	6.1	Fornecimento e aplicação de pontão, munido de guarda corpos com portinhola, piso em gradil, tudo em estrutura metálica devidamente metalizada e pintada à cor a definir pela fiscalização e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta execução.	UN	1