

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Escavação de terras em talude, de modo a reduzir a inclinação do mesmo, conforme peças desenhadas, incluindo carga, transporte e depósito de produtos sobrantes em vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos inerentes.	m3	650
2	2	Fornecimento e aplicação de camada de brita 1, com 0,10m de espessura, incluindo a regularização do terreno, aplicação de tela anti-infestantes, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	500
3	3	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, numa camada com 0,15m de espessura, incluindo o nivelamento e regularização do terreno, rega e compactação, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	1500
4	4	Fornecimento e assentamento de lancil guia em betão pré-fabricado, incluindo fundação em betão pobre, movimentação de terras, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, bem como todos os materiais e trabalho inerentes.	ml	60