

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Câmara Municipal

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO - ORÇAMENTO -					
Código	Designação dos trabalhos	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
01	DIVERSOS				
01.1	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Dec. Lei 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação, bem como conservação durante o prazo da empreitada de adequadas condições de circulação ou da constituição de vias alternativas	un	1,0	100,00€	100,00€
01.2	Montagem do estaleiro, incluindo implantação e sinalização da obra, protecção de pessoas e bens, acessos ou desvios provisórios.	un	1,0	150,00€	150,00€
01.3	Elaboração e implementação do Plano de Segurança em Obra, nos termos da legislação em vigor.	un	1,0	100,00€	100,00€
01.4	Implementação do Plano de Resíduos em Obra, nos termos da legislação em vigor.	un	1,0	100,00€	100,00€
01.5	Desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza do local e arranjo paisagístico da área desocupada.	un	1,0	150,00€	150,00€
Total do Cap. 1					600,00€
02	SINALIZAÇÃO				
02.1	<i>Marcas Rodoviárias, incluindo Pré Marcação</i>				
02.1.1	Marcas longitudinais				
02.1.1.1	Linha branca contínua com 0,12 m de largura (LBC 0,12)	ml	29.508,0	,49€	14 458,92€
02.1.1.2	Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço/espaco 2/5 m (LBT 2/5)	ml	28.809,0	,20€	5 761,80€

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Câmara Municipal

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO - ORÇAMENTO -					
Código	Designação dos trabalhos	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
02.1.2	Marcas transversais:				
02.1.2.1	Barras de paragem com 0,30 m de largura.	un	18,00	18,00€	324,00€
02.1.2.2	Barras com 0,20 m de largura.	un	18,00	9,00€	162,00€
02.2	<i>Inscrições no pavimento</i>				
02.2.1	Trângulo de cedência de prioridade com h=2,00 m	un	18,00	23,44€	421,92€
02.2.2	Inscrições de STOP	un	18,00	34,92€	628,56€
02.2.3	Passadeiras de peões (área pintada = 30 m2)	un	6,00	350,00€	2 100,00€
02.2.4	Passadeiras/lomba (área pintada =55 m2)	un	4,00	695,00€	2 780,00€
				Total do Cap. 2	26 637,20€
				TOTAL DO ORÇAMENTO	27 237,20€