

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	01	DIVERSOS				
1	01.1	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Dec. Lei 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação, bem como conservação durante o prazo da empreitada de adequadas condições de circulação ou da constituição de vias alternativas.	UN	1	100,00	100,00
2	01.2	Montagem do estaleiro, incluindo implantação e sinalização da obra, protecção de pessoas e bens, acessos ou desvios provisórios.	UN	1	150,00	150,00
3	01.3	Elaboração e implementação do Plano de Segurança em Obra, nos termos da legislação em vigor.	UN	1	100,00	100,00
4	01.4	Implementação do Plano de Resíduos em Obra, nos termos da legislação em vigor.	UN	1	100,00	100,00
5	01.5	Desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza do local e arranjo paisagístico da área desocupada.	UN	1	150,00	150,00
	02	SINALIZAÇÃO				
	02.1	Marcas Rodoviárias, incluindo Pré Marcação				
	02.1.1	Marcas longitudinais				
6	02.1.1.1	Linha branca contínua com 0,12 m de largura (LBC 0,12)	UN	29508	0,49	14.458,92
7	02.1.1.2	Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço/espço 2/5 m (LBT 2/5)	UN	28809	0,20	5.761,80
	02.1.2	Marcas transversais:				
8	02.1.2.1	Barras de paragem com 0,30 m de largura.	UN	18	18,00	324,00
9	02.1.2.2	Barras com 0,20 m de largura.	UN	18	9,00	162,00
	02.2	Inscrições no pavimento				
10	02.2.1	Trângulo de cedência de prioridade com h=2,00 m	UN	18	23,44	421,92
11	02.2.2	Inscrições de STOP	UN	18	34,92	628,56
12	02.2.3	Passadeiras de peões (área pintada = 30 m2)	UN	6	350,00	2.100,00
13	02.2.4	Passadeiras/lomba (área pintada =55 m2)	UN	4	695,00	2.780,00
					Total	27.237,20