

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS				
1	1.1	Elaboração, desenvolvimento, implantação e monitorização dos planos de gestão resíduos de RCD de acordo com a legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos necessários e remoção a vazadouro certificado a encargo do adjudicatário de todos os materiais sobranes.	vg	1	0	0,00
2	1.2	Desenvolvimento, implementação e monitorização do Plano de Segurança e Saúde em total conformidade com a legislação em vigor, incluindo fornecimento de Equipamentos de Protecção Individual e Colectiva, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao cumprimento do Projecto/Plano de Segurança e Saúde elaborado pelo Dono de Obra e aprovado pela entidade licenciadora.	vg	1	0	0,00
3	1.3	Fornecimento dos elementos necessários à elaboração da compilação técnica nos termos da legislação em vigor, antes da Recepção Provisória da Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários para o efeito.	vg	1	0	0,00
4	1.4	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra, incluindo trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e serventias internas deste, limpezas finais e cumprimento da legislação em vigor	vg	1	0	0,00
5	1.5	Fornecimento e aplicação de placards publicitários de acordo com as Normas do Programa Operacional de financiamento	UN	3	0	0,00
	2.	LUMINÁRIAS LED				
	2.1.	Fornecimento e montagem de luminárias LED com características técnicas conforme as Condições Técnicas Especiais, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos de instalação e ligação necessários, desmontagem e remoção dos equipamentos existentes, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha a indicar pelo Município, eventuais indemnizações por depósito e tratamento de todas as luminárias retiradas segundo a legislação de RCD.				
6	2.1.1.	Luminária Tipo 1 (viária rural 40w)	UN	4628	0	0,00
7	2.1.2.	Luminária Tipo 2 (viária urbana 80w)	UN	600	0	0,00
8	2.1.3.	Luminária Tipo 3 (lanterna histórica 55w)	UN	163	0	0,00
9	2.1.4.	Luminária Tipo 4 (lanterna histórica 30w)	UN	59	0	0,00
10	2.1.5.	Luminária Tipo 5 (globo 40w)	UN	45	0	0,00
	3.	BRAÇOS DE APOIO				
11	3.1	Fornecimento e montagem de braços de fixação e/ou consolas, em postes de betão ou fachada, de acordo com as directivas da EDP Distribuição, incluindo desmontagem e remoção dos elementos existentes, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha a indicar pelo Município, e eventuais indemnizações por depósito.	UN	1100	0	0,00
	4.	CADASTRO				
12	4.1	O adjudicatário deve entregar à fiscalização, antes da recepção provisória da obra, as localizações dos pontos de luz intervencionados em formato de armazenamento de dados vetoriais contendo posição, o formato e os atributos dos elementos geográficos (shape.file)	vg	1	0	0,00
Total						0,00