

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	.	Arruamentos nas Várias Freguesias - Castainço (Loteamento do Requeixo e Rua do Calvão)		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro global da empreitada, de acordo com legislação em vigor	vg	1
	2	Higiene e Segurança		
2	2.1	Implementação das medidas de higiene, segurança e saúde e actualização do plano à obra em causa	vg	1
3	2.2	Fornecimento e implementação do Plano de gestão de resíduos nos termos da legislação em vigor	vg	1
	3	Diversos		
4	3.1	Abertura, regularização e consolidação do fundo da caixa, com a altura de 0,18m	m2	360
5	3.2	Fornecimento, espalhamento e compactação de base de granulometria extensa com 0,18m de espessura média após compactação.	m2	360
6	3.3	Fornecimento e espalhamento de rega de impregnação betuminosa com emulsão de rotura lenta, à taxa de 1.2kg m2	m2	3000
7	3.4	Fornecimento e aplicação de betão betuminoso (camada de desgaste), em camada de regularização com a espessura média de 0,66m após compactação.	m2	3000
8	3.5	Levantamento de caixas de saneamento	UN	12
9	3.6	Levantamento de caixas de águas pluviais	UN	12
10	3.7	Levantamento e reposição de lancil de granito no passeio	ml	20
11	3.8	Abertura, regularização e consolidação da caixa com 0,12m de altura incluindo remoção, transporte dos produtos sobantes a vazadouro, fornecimento e assentamento de calçada a cubos sobre almofada de areão com 0,12m de espessura.	m2	2346
12	3.9	Levantamento de calçada à Portuguesa e transporte a depósito	m2	1594
13	3.10	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado de D=400mm, inclui todos os trabalhos	ml	130
14	3.11	Caixas de derivação	UN	2