

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	NOTA PRÉVIA:		
	a1	As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao termo "tipo ou equivalente". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de		
	B	NOTAS GERAIS:		
	b1	Sem prejuízo do documento "Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas", evidenciam-se as seguintes notas:		
	b2	Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memória descritiva e justificativa, condições técnicas e peças desenhadas. Após a consignação e antes do início dos trabalhos o empreiteiro deverá levar a cabo os trabalhos preparatórios que deverão sustentar a sua preparação e abordagem		
	b3	O mapa de trabalhos e quantidades não constitui, por si só, uma descrição exhaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados.		
	b4	De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo LNEC (edição de 2001).		
	b5	Os preços a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessários ao cumprimento das especificações, da memória descritiva e justificativa, condições de contrato e demais documentação integrante da consulta.		
	b6	De acordo com o ponto 8, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequível, deverão ser incorporados pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estão definidos de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD).		
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Levantamento de caixas e sarjetas existentes, para colocação à cota final do pavimento novo. (Este trabalho devcerá ser feito antes da pavimentação nova).	UN	86
	2	PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de binder AC20, incluindo rega de impregnação na correção de depressões na via.	t	50
3	2.2	Execução de camada de mistura a quente com a função de desgaste(BD) na espessura de 5cm e acabamento fino, incluindo rega betuminosa de colagem, com a aplicação de betuminosa na faixa de rodagem. Este trabalho considera a limpeza da via, bermas e valetas que não serão revestidas a betão, para a correcta aplicação do betuminoso. Todos os produtos sobranes serão levados para depósito a indicar pela fiscalização	m2	9511
	3	PINTURAS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
4	3.1	Execução de marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação, em linhas descontinuas M4 na marcação longitudinal do eixo da via.	ml	1020
5	3.2	Execução de pinturas em passadeiras, incluindo pré-marcação.	m2	93
6	3.3	Execução de pinturas em raia obliquas, incluindo pré-marcação.	m2	25